

10-AEO-LIV-SFE-JVS-201017 PROPUESTA 20/10/2017 Liverpool Santa Fe (Juveniles) AMERICAN EAGLE ALCANCE MOBILIARIO INVERSION В CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE 1 PROYECTO EJECUTIVO \$10,983.51 \$10,983.51 1 PELIMINARES \$10,414.00 \$10,414.00 \$384,137.51 1 MOBILIARIO \$384,137.51 \$10,500.00 \$10,500.00 1 INSTALACIÓN 1 FLETES \$5,065.00 \$5,065.00 SUBTOTAL \$421,100.01 SUBTOTAL \$421,100.01 \$67,376.00 IVA \$488,476.01 GRAN TOTAL m2 promedio 53.50 \$7,871.03 Costo por m2 С FORMA DE PAGO 50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajos D TIEMPO DE ENTREGA A DEFINIR Ε NOTAS ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN. ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES. EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL. ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA. TRABAJOS ELÉCTRICOS A REALIZAR SON DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DE LIVERPOOL.





PROPUESTA 20/10/2017 Liverpool Santa Fe (Juveniles) **AMERICAN EAGLE** CLAVE DESCRIPCION UNIDAD **CANTIDAD** P.U. TOTAL Partida: Catalogo PROYECTO EJECUTIVO 10,983.51 \$ PRY-002 Administración de proyecto (Dibujo de planos, levantamiento, lote 1.00 \$ 10,983.51 presentación de 1 render, etc). PRECIO DESCUENTO CON VOLUMEN DE **TRABAJO** Total PROYECTO EJECUTIVO 10,983.51 **PELIMINARES** PRE-019 Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado \$ sal 2.00 1,210.00 \$ 2,420.00 pared gruesa de 13 y 19 mm., con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, incluye: cajas cuadradas galvanizadas de 13 y 19 mm, caja chalupa, conectores pared delgada de 13 mm y 19 mm, cople de 13 mm, abrazadera de uña, alambre galvanizado, insumos menores, un contacto duplex de linea y una placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m PRE-021 Preparacion de Instalacion Electrica para letrero (KIT), incluye: ducteria, 2.00 3,997.00 \$ 7,994.00 pza cable, contactos, multicontactos, derivador, apagadores, interruptor termomagnético, conductores, cableado, fuente de poder, canalización (tubería flexible), accesorios, insumos menores y lo necesario para la correcta instalación segun reglamento de Liverpool. Total PELIMINARES \$ 10,414.00 **MOBILIARIO** A.1705 Suministro y fabricación de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con 5.00 \$ 7,220.48 \$ 36,102.40 1.22 medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior latex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a Suministro y fabricación de AJUSTES EN PERIMETRO (Acabado laca A.1705 aj 4.00 \$ 1,676.10 \$ 6,704.40 pza 0.30 blanca) con medidas generales 0.30 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior latex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a provecto. Suministro y fabricación de REPISA DE 48" con medidas generales de WS-1448-WO 27.00 \$ 1,170.00 \$ 31.590.00 pza 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO) Suministro y fabricacion de **FLOOR BOX**, con medidas generales de 1.22 xFLOOR BOX (48") PZA 5.00 \$ 8,553.04 \$ 42,765.19 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajon y corredera de extencion. Según proyecto

FLOOR BOX (11.8")	Suministro y fabricacion de AJUSTE , con medidas generales de $0.30~x$ $0.458~x$ $0.152~m$. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajon y corredera de extencion. Según proyecto	PZA	4.00	\$ 2,375.78	\$ 9,503.10
LX8	Suministro y fabricacion de PARSONS MAIN TABLE , con medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular de 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostatica, con cubierta en MDF	PZA	1.00	\$ 5,417.76	\$ 5,417.76
SH-RIS-3512	acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Según proyecto Suministro y fabricacion de RISER WOOD METAL, con medidas generales de 0.889 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, en acabado pintura electrostatica, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	PZA	2.00	\$ 2,730.00	\$ 5,460.00
LX3	Suministro y fabricacion de MEN'S (WOMEN) LARGE BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con bariz S.M.A. Según proyecto	PZA	1.00	\$ 13,843.66	\$ 13,843.66
LX4	Suministro y fabricacion de MEN'S (WOMEN) SMALL FLOOR CUBE , con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con bariz S.M.A. Según proyecto	PZA	2.00	\$ 13,331.67	\$ 26,663.34
RD-TBL-56	Suministro y fabricacion de ROUND TABLE WITH METAL , con medidas generales de 1.422 Ø X 0.863 m, fabricado con bastidor de madera de pino forrado en MDF con acabado en chapa de encino blanco. Según proyecto	PZA	1.00	\$ 24,168.96	\$ 24,168.96
TRB-TBL-SQ-SEAT	Suministro y fabricacion de ROUND TABLE SEAT , con medidas generales de 0.458 x 0.458 x 0.458 m, estructura tubular de 3/4" cuadrado, cubierta superior e inferior en MDF con acabado en chapa de maple y barniz S.M.A. Según proyecto	PZA	8.00	\$ 3,680.00	\$ 29,440.00
M-WOOD	Suministro y fabricacion de NATICK SANDWICH BOARD , con medidas generales de 0.609 X 0914 m, fabricado en triplay de pino en acabado barniz S.M.A. Según proyecto	PZA	1.00	\$ 3,810.11	\$ 3,810.11
T-BAR RACK-12	Suministro y fabricacion de T-BAR RACK , con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m, fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y con su respectivo freno, acabado en pintura electrostatica transparente. Según proyecto	PZA	4.00	\$ 2,917.20	\$ 11,668.80
RV-2WAY-CLR-001	Suministro y fabricacion de 2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	3.00	\$ 4,342.16	\$ 13,026.47
2WAYAM-001	Suministro y fabricacion de 2 WAY ADD-ON HANGRAIL con medidas generales de 1.054 x 0.041 x 0.203 m fabricado en redondo de 1 1/4" espesor y de 1 1/2" con acabado en pintura electrostatica transparente. Según proyecto	PZA	3.00	\$ 1,125.80	\$ 3,377.40
BXLG-TBL6030RF	Suministro y fabricación de MESA CAJA con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	pza	1.00	\$ 9,009.00	\$ 9,009.00
SH-RIS-2912RF	Suministro y fabricacion de BOX LEG RISER , con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según	PZA	2.00	\$ 2,470.00	\$ 4,940.00
BXLG-STNST2424RF	Suministro y fabricación de MESA CUADRADA BAJA con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	pza	2.00	\$ 5,262.26	\$ 10,524.51
BXLG-BC4821 CON PUERTAS	Suministro y fabricación de MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PUERTAS con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	pza	1.00	\$ 11,914.50	\$ 11,914.50
AE-LT-40-2	Suministro, fabricación y colocación de LETRERO CON LA LEYENDA "AMERICAN EAGLE" de 40cm de altura y la leyenda en dos lineas "OUTFITTERS" de 10cm de altura. (En proceso de diseño).	pza	1.00	\$ 52,717.50	\$ 52,717.50
(LUMI WALL) 1	Suministro de materiales y fabricación de CAJA DE LUZ ESPECIAL (LUMIWALL) con medida general aprox. De 91.5 x (250) Y 260 cm a base de caja de lamina y marco de aluminio 110 mm, Incluye: panel de led lumi grid de 8 mm 3D-VC, tela impresa para grafico. Segun diseño y muestra aprobada SI INCLUYE GRAFICO	pza	1.00	\$ 31,490.40	\$ 31,490.40
Total	MOBILIARIO				\$ 384,137.51

INSTALACIÓN						
Instalación ETAPA 1 perimetros y letreros en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 3 PERSONAS	lote	1.00	\$	6,500.00	\$	6,500.0
Instalación ETAPA 2 mobiliario central en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 2 PERSONAS	lote	1.00	\$	4,000.00	\$	4,000.
Total INSTALACIÓN					\$	10,500.
FLETES						
Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) (ETAPA 1)	viaje	1.00	\$	3,920.00	\$	3,920.
Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (7 TON) (ETAPA 2)	viaje	1.00	\$	6,210.00	\$	6,210.
Total FLETES					\$	10,130.
			SE COMPA	ARTE CON JRS	\$	5,065.
RESUMEN						
			PROYECT	TO EJECUTIVO	\$	10,983
PELIMINARI			PELIMINARES	\$	10,414.	
				MOBILIARIO	\$	384,137
				INSTALACIÓN	\$	10,500
				FLETES	\$	5,065.
			SUBTO)TAI	Ś	421,100.
	Instalación ETAPA 1 perimetros y letreros en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 3 PERSONAS Instalación ETAPA 2 mobiliario central en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 2 PERSONAS Total INSTALACIÓN FLETES Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) (ETAPA 1) Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (7 TON) (ETAPA 2) Total FLETES	Instalación ETAPA 1 perimetros y letreros en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 3 PERSONAS Instalación ETAPA 2 mobiliario central en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 2 PERSONAS Total INSTALACIÓN FLETES Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) (ETAPA 1) Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje en LA CIUDAD DE MÉXICO (7 TON) (ETAPA 2) Total FLETES	Instalación ETAPA 1 perimetros y letreros en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 3 PERSONAS Instalación ETAPA 2 mobiliario central en sitio por parte de personal lote 1.00 especializado en Horario Nocturno 2 PERSONAS Total INSTALACIÓN FLETES Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje 1.00 en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) (ETAPA 1) Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje 1.00 en LA CIUDAD DE MÉXICO (7 TON) (ETAPA 2) Total FLETES	Instalación ETAPA 1 perimetros y letreros en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 3 PERSONAS Instalación ETAPA 2 mobiliario central en sitio por parte de personal lote 1.00 \$ especializado en Horario Nocturno 2 PERSONAS Total INSTALACIÓN FLETES Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje 1.00 \$ en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) (ETAPA 1) Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje 1.00 \$ en LA CIUDAD DE MÉXICO (7 TON) (ETAPA 2) Total FLETES RESUMEN PROYECT	Instalación ETAPA 1 perimetros y letreros en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 3 PERSONAS Instalación ETAPA 2 mobiliario central en sitio por parte de personal lote 1.00 \$ 4,000.00 especializado en Horario Nocturno 2 PERSONAS Total INSTALACIÓN FLETES Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje 1.00 \$ 3,920.00 en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) (ETAPA 1) Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado viaje 1.00 \$ 6,210.00 en LA CIUDAD DE MÉXICO (7 TON) (ETAPA 2) Total FLETES RESUMEN PROYECTO EJECUTIVO PELIMINARES MOBILIARIO INSTALACIÓN FLETES	Instalación ETAPA 1 perimetros y letreros en sitio por parte de personal especializado en Horario Nocturno 3 PERSONAS Instalación ETAPA 2 mobiliario central en sitio por parte de personal lote 1.00 \$ 4,000.00 \$ especializado en Horario Nocturno 2 PERSONAS Total INSTALACIÓN \$ FLETES Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) (ETAPA 1) Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (7 TON) (ETAPA 2) Total FLETES RESUMEN RESUMEN PROYECTO EJECUTIVO \$ PELIMINARES \$ MOBILIARIO \$ INSTALACIÓN \$ FLETES \$ INSTALACIÓN \$ FLETES \$

ALWAYSTHINKFIRST