

PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	TUXTLA, LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Α	AMERICAN EAGLE TUXTLA JUVENILES					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEPRYEJE01	Administración de PROYECTO EJECUTIVO incluye: Dibujo de planos Levantamiento Presentación de 1 render	Proy	1.0000	\$10,985.00	\$10,985.00	2.53%
AEPRYEJE02	Viáticos "FORÁNEO" (SUPERVISOR). Incluye: Vuelo de avión de la Ciudad de México a la ciudad de destino o boletos de autobús de la CDMX a la ciudad destino, pasajes locales y foráneos, alimentos, hospedaje.	viaje	0.5000	\$8,470.00	\$4,235.00	0.98%
	COMPARTIDO CON DOS CORNER					
A1 A2	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO PRELIMINARES			_	\$15,220.00	3.51%
PREDES0101	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE con recuperación y reubicación. Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (2 personas)	-	1.0000	\$3,250.00	\$3,250.00	0.75%
PREOBR0101	Demolición de muros, faldones de tablaroca existentes y retiro de vinil, de acuerdo a proyecto, incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	detalle	1.0000	\$1,000.00	\$1,000.00	0.23%
PREOBR0202	Demolición de acabado en piso de cerámico existente sin recuperación, incluye: retiro de tecatas y picado de piso, (2 m2 aproximadamente) preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y equipo.		1.0000	\$787.50	\$787.50	0.18%
PREOBR0102	Ranura para cremallera en muro de $0.20 \times 1.50 \text{ mts.}$ Incluye: resane, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.0000	\$150.00	\$600.00	0.14%
PREOBRO103	Suministro y colocación de Refuerzos de madera de 4" x 3/4" de 3.00 metros de altura para sujeción de cremalleras, incluye: materiales, mano de obra y herramienta		4.0000	\$304.50	\$1,218.00	0.28%
PREOBR0104	Suministro y fabricacion de CREMALLERA PARA PANEL a cada 0.60 metros y 1.80 de altura, hecho de acero acabado pintura electrostatica. Según diseño.	PZA	4.0000	\$945.00	\$3,780.00	0.87%



PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	TUXTLA, LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PREOBRO010	Suministro de piso de porcelanato SMA por parte de la tienda (2.16 m2 aprox)	detalle	1.0000	\$1,443.75	\$1,443.75	0.33%
	PRECIO ESTIMADO HASTA DEFINIR PROYECTO EN MARCO Y/O MODELO.					
PREOBRO011	Instalacion de piso de cerámico según muestra proporcionada por el cliente, incluye: mano de obra, herramienta y equipo (2 M2 aprox).	detalle	1.0000	\$1,063.13	\$1,063.13	0.25%
PREOBR0105	Resanes y aplicación de pintura en muro de tablaroca a base de redimix , resultado de desmantelamientos, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y equipo.	detalle	1.0000	\$3,215.63	\$3,215.63	0.74%
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	sal	1.0000	\$1,336.32	\$1,336.32	0.31%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	2.0000	\$1,170.00	\$2,340.00	0.54%
ACRROBR001	Acarreo de materiales varios de Obra (MATERIALES) del anden de descarga a local comercial. Incluye: acarreo, carga manual, herramienta, mano de obra (cuadrilla de 2 personas)	jor	2.0000	\$715.00	\$1,430.00	0.33%
ACRROBR002	Acarreo de materiales varios de Obra (ESCOMBRO) del anden de descarga a local comercial. Incluye: acarreo, carga manual, herramienta, mano de obra (cuadrilla de 2 personas)	jor	2.0000	\$715.00	\$1,430.00	0.33%
ACRROBR004	Acarreo de escombro fuera de la obra a tiradero en camión de volteo de obra para escombro en camión especializado en CIUDAD FORANEA (6 TON)	viaje	1.0000	\$2,887.50	\$2,887.50	0.67%
ELESAL0103	Cancelacion de salida electrica, por personal especializado.	sal	2.0000	\$172.37	\$344.74	0.08%



PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	TUXTLA, LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
VIATUX002P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 1 PERSONA LIMPIEZA, 4 dias y noches. Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDN a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos. COMPARTIDO CON 2 CORNER	•	0.5000	\$13,090.00	\$6,545.00	1.51%
VIATUX004P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 4 PERSONAS (TABLAROC. PISO,PINTURA Y AJUDANTE) , 4 dias y 3 noches. Incluye: Incluye Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajo locales, hospedaje y alimentos. COMPARTIDO CON 2 CORNER	e:	0.5000	\$42,240.00	\$21,120.00	4.87%
A2	TOTAL PRELIMINARES			_	\$53,791.57	12.41%
A3 AEMOBPER02	MOBILIARIO Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabac laca blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altur acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interio látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y lo indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	a, or	2.0000	\$7,798.12	\$15,596.24	3.60%
AEMOBAJU01	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.30AJUSTES E PERIMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 20 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#700 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	X 00	2.0000	\$1,810.19	\$3,620.38	0.84%
AEMOBPER05	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (48")FLOOR BOX (BASE con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado e MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y correde de extensión. Según proyecto	en	2.0000	\$9,237.28	\$18,474.56	4.26%
AEMOBAJU03	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (11.8")AJUSTE (BASE con medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado e MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y correde de extensión. Según proyecto	en	2.0000	\$2,565.84	\$5,131.68	1.18%



PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	TUXTLA, LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBPER07	Suministro y fabricación de WS-1448-WOREPISA DE 48" comedidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de mader acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministracipor AEO)	a,	12.0000	\$1,263.60	\$15,163.20	3.50%
AEMOBACC03	Suministro y fabricación de AE-LT-20-1LETRERO CON LA LEYEND "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo proyecto.		1.0000	\$46,029.10	\$46,029.10	10.62%
AEMOBMES04	Suministro y fabricación de LX3/LARGE BUNKERMEN'S (WOMEI LARGE BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.40 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barr S.M.A. Según proyecto	06	1.0000	\$14,951.15	\$14,951.15	3.45%
AEMOBMES05	Suministro y fabricación de LX4 /SMALL / FLOOR/CUBEMEN (WOMEN) SMALL FLOOR CUBE, con medidas generales de 0.762 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	×	2.0000	\$14,398.21	\$28,796.42	6.64%
AEMOBMES06	Suministro y fabricación de LX8 PEARSONS/MAIN/TABLEPARSONS MAIN TABLE, con medid generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular o 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubier en MDF acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Segu proyecto	de ta	1.0000	\$5,851.18	\$5,851.18	1.35%
AEMOBACC07	Suministro y fabricación de SH-RIS-3512RISER WOOD META (P/PARSONS-MAIN TABLE), con medidas generales de 0.889 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, e acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado e chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	x en	2.0000	\$2,948.40	\$5,896.80	1.36%
AEMOBACC01	Suministro y fabricación de SH-RIS-2912RFBOX LEG RISER (P/BC LEG-MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.30 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, co cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Segu proyecto)4 on	2.0000	\$2,667.61	\$5,335.22	1.23%



PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	TUXTLA, LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBMES01	Suministro y fabricación de BXLG-TBL6030RFMESA CAJA (BOX LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		1.0000	\$9,729.72	\$9,729.72	2.24%
AEMOBMES03	Suministro y fabricación de BXL-BC4821 MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		1.0000	\$12,867.66	\$12,867.66	2.97%
AEMOBMES02	Suministro y fabricación de BXLG-STNST2424RFMESA CUADRADA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER) con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		2.0000	\$5,683.24	\$11,366.48	2.62%
AEMOBMES07	Suministro y fabricación de RD-TBL-56ROUND TABLE WITH METAL, con medidas generales de 1.422 Ø X 0.863 m, fabricado con bastidor de madera de pino forrado en MDF con acabado en chapa de encino blanco. Según proyecto		1.0000	\$26,102.48	\$26,102.48	6.02%
AEMOBMES09	Suministro y fabricación de WB-SLRIS-811-BWOOD BLOCK de 127 x 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate.		1.0000	\$908.25	\$908.25	0.21%
AEMOBMES10	Suministro y fabricación de WB-SLRIS-415-CWOOD BLOCK de 254 x 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate. Según proyecto.		1.0000	\$1,103.80	\$1,103.80	0.25%
AEMOBMES08	Suministro y fabricación de TRB-TBL-SQ-SEAT/ RD-TBL-SQ-SEATROUND TABLE SEAT (NESTER), con medidas generales de 0.458 x 0.458 x 0.458 m, estructura tubular de 3/4" cuadrado, cubierta superior e inferior en MDF con acabado en chapa de maple y barniz S.M.A. Según proyecto		8.0000	\$3,974.40	\$31,795.20	7.33%
AEMOBRAK01	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001 / 2WWAY-CLRM2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.		6.0000	\$4,689.54	\$28,137.24	6.49%



PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	TUXTLA, LIVERPOOL

Código	Concepto Un	dad Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBRAK03	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12 / T-PIPE-RACK-GALT- PZA BAR RACK, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m, fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y con su respectivo freno, acabado en pintura electrostática transparente. Según proyecto	2.0000	\$3,150.58	\$6,301.16	1.45%
А3	TOTAL MOBILIARIO		_	\$293,157.92	67.62%
A4 AEINSMOB15	INSTALACION Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal jor especializado en Horario especial (4 PERSONAS) en CIUDAD FORANEA COMPARTIDO CON 2 CORNER	0.5000	\$10,710.99	\$5,355.50	1.24%
AEINSMOB20	Apoyo para desconexión y conexión eléctrica de CORNER, por jor reubicación y retiro de mobiliario en sitio por parte de personal especializado en Horario nocturno 2 PERSONAS (2 Eléctricistas-2 Apoyo) en CIUDAD FORANEA COMPARTIDO CON 2 CORNER	0.5000	\$10,710.99	\$5,355.50	1.24%
A4	TOTAL INSTALACION		_	\$10,711.00	2.47%
A5 VIATUX001P	VIATICOS VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 1 SUPERVISOR, 6 dias y 5 noches. viaje Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$19,470.00	\$9,735.00	2.25%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER				
VIATUX005P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 4 PERSONAS (2 ELECTRICOS, 1 DISPLAY, viaje 1 APOYO) ,3 dias y 2 noches. Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$34,430.00	\$17,215.00	3.97%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER				
VIATUX006P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 4 CARPINTEROS INSTALACION DE viajo MOBILIARIO , 3 dias y 2 noches. Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$34,430.00	\$17,215.00	3.97%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER				



PROPUESTA

LINEA	PROYECTO	<u> </u>	CORNER TUXTLA
JUVENILES	CLIENTE		AMERICAN EAGLE
UBICACION	LINEA		JUVENILES
TOXID GENERAL	UBICACION		TUXTLA, LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A6 FLTAEIN005	FLETES Flete para el traslado de mobiliario, materiales y herramienta camión especializado de CDMX a TUXTLA (7.0 TON).	en viaje	0.5000	\$27,500.00	\$13,750.00	3.17%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
FLTAEIN004	Flete espera de 24 horas	viaje	0.5000	\$3,080.00	\$1,540.00	0.36%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
FLTAEIN101	Envio por paqueteria de CREMALLERAS Y SOPORTERIA en caja 2.00x0.10x0.10 M 8 KG aproximadamente, incluye: embalaje.	ı de viaje	0.5000	\$2,428.13	\$1,214.07	0.28%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
A6	TOTAL FLETES			<u>-</u>	\$16,504.07	3.81%
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE TUXTLA JUVENILES				\$433,549.56	100.00%



PROPUESTA

m²: 34.76 Fecha: 11/03/2020

		i			
	PROYECTO	CORNER TUXTLA			
	CLIENTE	AMERICAN EAGLE			
		AWILKICAN LAGEL			
	LINEA	JUVENILES			
	UBICACION				
	OBICACION	TUXTLA, LIVERPOOL			
		ļ			
Códig	co Concepto	Unidad Cantidad	P. Unitario	Importe	%
coung	- Concepto			iniporte	
	RESUMEN				
A	AMERICAN EAGLE TUXTLA JUVENILES			445 000 00	
A1	PROYECTO EJECUTIVO			\$15,220.00	
A2	PRELIMINARES			\$53,791.57	
A3	MOBILIARIO			\$293,157.92	
A4	INSTALACION			\$10,711.00	
A5	VIATICOS			\$44,165.00	
A6	FLETES		_	\$16,504.07	
A	TOTAL AMERICAN EAGLE TUXTLA JUVENILES			\$433,549.56	
Total del p	presupuesto mostrado sin IVA:			\$433,549.56	
IVA 16.00%				\$69,367.93	
Total del p	presupuesto mostrado:			\$502,917.49	
	NTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. *)			Ψου=,σ=7110	
(~~	,				
	FORMA DE PAGO				
		EO O/ A wat store			
		50 % Anticipo			
		50 % Al termino de trabajo	S		
	TIEMPO DE ENTREGA				
		A DEFINIR			

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES. EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL. ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.

NOTAS