

			AEO-LIV-PUE-JVSAD2					
	PROPUESTA							
	FECHA		28/09/2018					
			20/03/2010					
	PROYECTO							
		Liv	erpool Puebla (Juveniles) ADICIONALES 2					
	CLIENTE							
	CETENTE		AMERICAN EAGLE					
Α	ALCANCE							
		MOBILIARIO (COMPLEN	MOBILIARIO (COMPLEMENTO 2)					
,		·	,					
}								
В	INVERSION							
CANTIDAD	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE					
CANTIDAD	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE					
	1		\$0.00					
	1 PRELIMINARES	\$2,500.00						
	1 MOBILIARIO	\$22,793.52						
	1 INSTALACIÓN	\$4,000.00						
	1 VIÁTICOS DE MOBILIARIO	\$9,775.00						
	1 FLETES	\$10,925.00						
		¥/	+					
	SUBTOTA	L	\$49,993.52					
		SUBTOTAL	\$49,993.52					
		IVA	\$7,998.96					
		GRAN TOTAL	\$57,992.48					
		m2 promedio	37.80					
		Costo por m2	\$1,322.58					
С	FORMA DE PAGO							
		50 % Anticipo						
		50 % Al termino de trabajos						
D	TIEMPO DE ENTREGA							
		A DEFINIR						
		A DEFINIK						
Е	NOTAS							
	ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.							
	ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.							
	EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.							
	ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.							
	THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.							
	TRABAJOS ELÉCTRICOS A REALIZAR SON DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DE LIVERPOOL.							
	DEDUCTIVA							
	ADICIONAL							





PROPUESTA

F E C H A

P R O Y E C T O

CLIENTE

28/09/2018

Liverpool Puebla (Juveniles) ADICIONALES 2

AMERICAN EAGLE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	C ANTIDAD	P.U.	TOTAL
rtida:	Mobiliario				
	PRELIMINARES				
PRE-048	Desmantelamiento de mobiliario EXISTENTE sin recuperacion . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra ESPECIAL (SUPERFICIE)	cuadrilla	1.00	2,500.00	\$ 2,500.00
Tota	al PRELIMINARES				\$ 2,500.00
	MOBILIARIO				
A.1705 1.22	Suministro y fabricación de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 1.09 X 2.80m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior latex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a	pza	1.00	7,220.48	\$ 7,220.48
WS-1448-WO 1.22 ESP	Suministro y fabricación de REPISA DE 48" con medidas generales de 1.05 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	pza	6.00	1,170.00	\$ 7,020.00
FLOOR BOX (48")	Suministro y fabricacion de FLOOR BOX , con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajon y corredera de extencion. Según proyecto	PZA	1.00	8,553.04	\$ 8,553.04
Tota	al MOBILIARIO				\$ 22,793.52
	INSTALACIÓN				
IN-01	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado en Horario especial (2 PERSONAS)	cuadrilla	1.00	4,000.00	\$ 4,000.00
Tota	al INSTALACIÓN				\$ 4,000.00
	VIÁTICOS DE MOBILIARIO				
VI-01	Viaticos PUEBLA (SUPERVISOR). Incluye: Boletos de autobús (1 persona, 2 dia, 1 noche) de la CDMX a Puebla, pasajes locales y foráneos,	viaje	1.00	4,140.00	\$ 4,140.00
VI-02	alimentos. Viaticos PUEBLA (INSTALADORES). Incluye: Boletos de autobús (viaje redondo) de la CDMX a Puebla, pasajes locales y foráneos, alimentos. (2 personas, 2 días, 1 noche)	viaje	1.00	5,635.00	\$ 5,635.00
Tota	al VIÁTICOS DE MOBILIARIO				\$ 9,775.00
	FLETES				
FL-01	Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PUEBLA (3.5 TON)	viaje	1.00	10,925.00	\$ 10,925.00

Total FLETES \$ 10,925.00

RESUMEN

VIÁTI	PRELIMINARES	\$ 2,500.00
	MOBILIARIO	\$ 22,793.52
	INSTALACIÓN	\$ 4,000.00
	COS DE MOBILIARIO	\$ 9,775.00
	FLETES	\$ 10,925.00
	SUBTOTAL	\$ 49,993.52

ALWAYS THINK FIRST