

| | | | AEO-BOU-MAD-MANPAN | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | PROPUESTA | | | | | | | |
| | F E C H A | | 29/08/2019 | | | | | |
| | PROYECTO | | CENTRO MADERO (ADECUACIONES) | | | | | |
| | CLIENTE | | AERIE | | | | | |
| A | ALCANCE | | | | | | | |
| | | | PANEL | | | | | |
| В | INVERSION | | | | | | | |
| CANTI | DAD CONCEPTO | P.U. | IMPORTE | | | | | |
| | 1 PRELIMINARES | \$460.00 | \$460.00 | | | | | |
| | 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA | \$14,356.80 | \$14,356.80 | | | | | |
| | 1 MOBILIARIO | \$18,384.00 | \$18,384.00 | | | | | |
| | 1 LETREROS | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |
| | 1 LIMPIEZAS | \$3,770.00 | \$3,770.00 | | | | | |
| | 1 FLETES | \$4,600.00 | \$4,600.00 | | | | | |
| | SU | BTOTAL | \$41,570.80 | | | | | |
| | | SUBTOTAL | \$41,570.80 | | | | | |
| | | IVA | \$6,651.33 | | | | | |
| | | GRANTOTAL | \$48,222.13 | | | | | |
| С | FORMA DE PAGO | | | | | | | |
| | | 50 % Anticipo | | | | | | |
| | | 50 % Al termino de trabajos | | | | | | |
| D | TIEMPO DE ENTREGA | | | | | | | |
| | | | A DEFINIR | | | | | |
| E | NOTAS | | | | | | | |
| | ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN. | | | | | | | |
| | ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES. | | | | | | | |
| | EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL. | | | | | | | |
| | ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. | | | | | | | |
| | THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINAD | OS O REALIZADOS POR ELLA. | | | | | | |
| | NO INCLUYE NINGUN SERVICIO DE GESTORIA Y TRAMITES ANTE A | ALCALDIA CORRESPONDIENTE. | | | | | | |



PROPUESTA

P R O Y E C T O

CLIENTE

29/08/2019

CENTRO MADERO (ADECUACIONES)

AERIE

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL |
|------------------|--|--------|----------|----------------|-----------------|
| Partida: | OBRA | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| PRE-001 | Retiro de porta gráfico existente con recuperación, incluye; mano de obra, herramienta, andamios y lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 |
| RET-LUM. | Retiro de luminaria existente con recuperación. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras para llevarlo a donde nos indique la coordinación para su resguardo, en un trayecto no mayor a 35m y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 | \$110.00 | \$110.00 |
| То | otal PRELIMINARES | | | | \$460.00 |
| INSTALACIÓN ELÉC | TRICA | | | | |
| INE-021 | Salida eléctrica para letrero luminoso AERIE , elaborada con tubería conduit de pared delgada de 13 mm. y 19 mm., cable THW 75° C, anti flama marca Condumex. Incluye: accesorios, soportes, mano de obra, equipo y herramienta. DISTANCIA MAXIMA DE 25 M APROXIMADA. | sal | 1.00 | \$ 1,331.00 | \$ 1,331.00 |
| INE-022 | Salida eléctrica para riel de iluminación, elaborada con tubería conduit de pared delgada de 13 mm. y 19 mm., cable THW 75° C, anti flama marca Condumex. Incluye: accesorios, soportes, mano de obra, equipo y herramienta. DISTANCIA MAXIMA DE 25 M APROXIMADA. | sal | 1.00 | \$ 1,331.00 | \$ 1,331.00 |
| INE-023 | Suministro e instalación de ALIMENTACION ELECTRICA NORMAL para letrero y riel de iluminación (de fachada a tablero), Incluye: cable tipo condumex #10, #8 corriente bifásica con tubería galvanizada pared gruesa de 1" diámetro, Incluye; materiales, mano de obra y herramienta. | ml | 40.00 | \$ 281.00 | \$ 11,239.80 |
| INE-024 | Suministro y colocación de Interruptor de 1x20 Amp en tablero existente para letreros en fachada, incluye; mano de obra, herramienta, material y lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 | \$ 260.00 | \$ 260.00 |

| INE-025 | | Instalación de Riel para alumbrado en plafón. Incluye:mano de obra, herramienta, equipo. LUMINARIA SUMINISTRADA POR AEO | pza | 1.00 | | \$195.00 | | \$195.00 | |
|----------|-------|---|-----------|------|-----------|------------------------|----|---------------------------|--|
| | Total | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | \$14,356.80 | |
| BILIARIO | | | | | | | | | |
| A.1705 | | Suministro y fabricación de PERÍMETRO con medidas generales 3 módulos de 0.60 x 2.49 de altura , acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2) | pza | 1.00 | \$ | 13,984.00 | \$ | 13,984.00 | |
| IN-01 | | Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado en Horario especial (2 PERSONAS) | cuadrilla | 1.00 | \$ | 4,400.00 | \$ | 4,400.00 | |
| | Total | MOBILIARIO | | | | | | \$18,384.0 | |
| REROS | | | | | | | | | |
| LET-01 | | Suministro e instalación d anuncio AERIE de 2.01m x 50cm x 12.7cm en aluminio calibre 18 tipo caja, base de alucobond acabado cepillado con rebajos para recibir sockets. Incluye herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1.00 | \$ | 76,573.75 | PC | PENDIENTE OR AUTORIZAR | |
| | Total | LETREROS | | | | | | \$0.0 | |
| IPIEZAS | | | | | | | | | |
| ACM-01 | | Acarreo de materiales de pie de calle a local, incluye; acarreo, mano de obra, maniobras y lo necesario para su correcta terminación. | jor | 2.00 | | \$715.00 | | \$1,430.0 | |
| LIM-01 | | Limpieza gruesa de obra durante el proceso de los trabajos a base de personal y materiales. | jor | 2.00 | \$ | 1,170.00 | \$ | 2,340.00 | |
| | Total | LIMPIEZAS | | | | | | \$3,770.0 | |
| TES | | | | | | | | | |
| FL-01 | | Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camión especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (1.5 TON) | viaje | 2.00 | \$ | 2,300.00 | \$ | 4,600.00 | |
| | Total | FLETES | | | | | | \$4,600.0 | |
| | | RESUMEN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | PRELIMINARES | | \$460.0 | |
| | | | | IN | 3 I ALACI | ÓN ELÉCTRICA | | \$14,356.8 | |
| | | | | | - | MOBILIARIO LETREROS | | \$18,384.0 \$0.0 | |
| | | | | | | LIMPIEZAS | | \$3,770.0 | |
| | | | | | | FLETES | | \$4,600.0 | |
| | | | | | SUBT | OTAL | | \$41,570.8 | |
| | | | | | - | | | • | |