

| | | | AEO-LIV-P.DEL-JUV | | | | |
|----------|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| | PROPUESTA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FECHA | | 06/03/2019 | | | | |
| | | | | | | | |
| | PROYECTO | | Liverpool Parque Delta (Juveniles) | | | | |
| | | | | | | | |
| | CLIENTE | | AMERICAN EAGLE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Α | ALCANCE | | | | | | |
| | | MOBILIARIO | | | | | |
| } | | | | | | | |
| В | INVERSION | | | | | | |
| | 00,000,000 | | | | | | |
| CANTIDAD | CONCEPTO | P.U. | IMPORTE | | | | |
| | 1 PRELIMINARES | \$6,836.00 | \$6,836.00 | | | | |
| | 1 PROYECTO EJECUTIVO | \$10,985.00 | \$10,985.00 | | | | |
| | 1 MOBILIARIO | \$162,268.71 | \$162,268.71 | | | | |
| | 1 INSTALACIÓN | \$17,600.00 | \$17,600.00 | | | | |
| | 1 FLETES | \$5,000.00 | \$5,000.00 | | | | |
| | CUPTOT | • | \$202.500.71 | | | | |
| | SUBTOTA | AL | \$202,689.71 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | \$202,689.71 | | | | |
| | | IVA | \$32,430.35 | | | | |
| | | GRAN TOTAL | \$235,120.07 | | | | |
| | | m2 promedio | 24.84 | | | | |
| | | Costo por m2 | \$8,159.81 | | | | |
| 6 | FORMA DE RACO | | | | | | |
| С | FORMA DE PAGO | | | | | | |
| | | 50 % Anticipo | | | | | |
| | | 50 % Al termino de trabajos | | | | | |
| _ | | 1 | | | | | |
| D | TIEMPO DE ENTREGA | | | | | | |
| | | A DEFINIR | | | | | |
| E | NOTAS | | | | | | |
| | ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVO | DLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN. | | | | | |
| | ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DÍAS NATURALES. | | | | | | |
| | EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL. | | | | | | |
| | ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. | | | | | | |
| | THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINAD | | | | | | |
| | TRABAJOS ELÉCTRICOS A REALIZAR SON DE ACUERDO A REGLAMEI | NTO INTERNO DE LIVERPOOL. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | VICTOR GATICA. | | | | |



AEO-LIV-P.DEL-JUV PROPUESTA 06/03/2019 PROYECTO **Liverpool Parque Delta (Juveniles)** CLIENTE **AMERICAN EAGLE** CLAVE DESCRIPCION UNIDAD **CANTIDAD** P.U. TOTAL Partida: Mobiliario **PRELIMINARES** PRE-01 Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE sin cuadrilla 1.00 \$ 4,400.00 \$ 4,400.00 recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra PRE-02 \$ 1,331.00 \$ Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo sal 1.00 1,331.00 conduit galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, incluye: cajas cuadradas galvanizadas de 13 y 19 mm, caja chalupa, conectores pared delgada de 13 mm y 19 mm, cople de 13 mm, abrazadera de uña, alambre galvanizado, insumos menores, un contacto dúplex de PRE-04 \$ 1,105.00 \$ Limpieza durante los trabajos, fina en mobiliario al final jor 1.00 1,105.00 para entrega a mercadeo a base de personal y materiales. **Total PRELIMINARES** \$ 6,836.00 **PROYECTO EJECUTIVO** PRY-002 Administración de proyecto (Dibujo de planos, lote 1.00 \$ 10,985.00 \$ 10,985.00 levantamiento, presentación de 1 render, etc). PRECIO **DESCUENTO CON VOLUMEN DE TRABAJO Total PROYECTO EJECUTIVO** 10,985.00 **MOBILIARIO**

| A.1705 1.22 | Suministro y fabricación de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 1.22 X 2.70 m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2) | pza | 2.00 | \$ 7,798.12 | \$ 15,596.24 |
|--|--|-----|-------|--------------|-----------------|
| A.1705 aj 0.30 | Suministro y fabricación de AJUSTES EN PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 2.70 m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. | pza | 2.00 | \$ 1,810.19 | \$ 3,620.38 |
| FLOOR BOX (48") | Suministro y fabricación de FLOOR BOX (BASE) , con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto | pza | 2.00 | \$ 9,237.28 | \$ 18,474.56 |
| FLOOR BOX (11.8") | Suministro y fabricación de AJUSTE (BASE) , con medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto | pza | 2.00 | \$ 2,565.84 | \$ 5,131.68 |
| WS-1448-WO | Suministro y fabricación de REPISA DE 48" con medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO) | pza | 12.00 | \$ 1,263.60 | \$ 15,163.20 |
| RV-2WAY-CLR- 001/ 2WWAY- CLRM | Suministro y fabricación de 2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto. | pza | 3.00 | \$ 4,689.53 | \$ 14,068.59 |
| | Suministro y fabricación de MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto. | pza | 1.00 | \$ 12,867.66 | \$ 12,867.66 |
| SH-RIS- 2912RF | Suministro y fabricación de BOX LEG RISER (P/BOX LEG-MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto | pza | 2.00 | \$ 2,667.60 | \$ 5,335.20 |
| 3XLG-TBL6030R | Suministro y fabricación de MESA CAJA (BOX LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto. | pza | 1.00 | \$ 9,729.72 | \$ 9,729.72 |

| (LG-STNST2424 | Suministro y fabricación de MESA CUADRADA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER) con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto. | pza | 2.00 | \$ 5,683.24 | \$ 11,366.48 |
|---------------|---|-----------|------|--------------|------------------|
| M-WOOD | Suministro y fabricación de NATICK SÁNDWICH BOARD con medidas generales de 0.60 X 0.91 X 0.51m de altura, con triplay de pino, en acabado barniz, incluye clip agarra papel según diseño. | pza | 1.00 | \$ 4,885.92 | \$ 4,885.92 |
| AE-LT-20-1 | Suministro, fabricación y colocación de LETRERO CON LA LEYENDA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto. | pza | 1.00 | \$ 46,029.10 | \$ 46,029.10 |
| Total | MOBILIARIO | | | | \$ 162,268.71 |
| | INSTALACIÓN | | | | |
| IN-03 | Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado en Horario especial (4 PERSONAS) | cuadrilla | 1.00 | \$ 8,800.00 | \$ 8,800.00 |
| IN-05 | Apoyo para Instalación de CÓRNER en sitio por parte de personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) | cuadrilla | 1.00 | \$ 8,800.00 | \$ 8,800.00 |
| | | | | | |
| Total | INSTALACIÓN | | | | \$ 17,600.00 |
| Total | INSTALACIÓN | | | | \$ 17,600.00 |
| FL-01 | | viaje | 1.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |

RESUMEN

| PRELIMINA | RES \$ | 6,836.00 |
|------------------|--------|------------|
| PROYECTO EJECUTI | VO \$ | 10,985.00 |
| MOBILIAF | RIO \$ | 162,268.71 |
| INSTALACI | ÓN \$ | 17,600.00 |
| FLET | ΓES \$ | 5,000.00 |
| | | |
| SUBTOTAL | ¢ | 202.689.71 |