



AEO-LIV-PCH-JRS

PROPUESTA

FECHA

02/05/2019

PROYECTO

Liverpool Pachuca (Juniors) C-1

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

A	ALCANCE	
----------	----------------	--

TRABAJO ADICIONALES

B	INVERSION	
----------	------------------	--

CANTIDAD	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	OBRA	\$15,730.00	\$15,730.00
1	LIMPIEZA Y ACARREOS	\$2,145.00	\$2,145.00
1	VIATICOS Y FLETES DE OBRA	\$9,962.50	\$9,962.50
	SUBTOTAL		\$27,837.50
	SUBTOTAL		\$27,837.50
	IVA		\$4,454.00
	GRAN TOTAL		\$32,291.50
	m2 promedio		67.77
	Costo por m2		\$410.76

C	FORMA DE PAGO	
----------	----------------------	--

100 % Al término de los trabajos.

D	TIEMPO DE ENTREGA	
----------	--------------------------	--

TRABAJO CONCLUIDOS

E	NOTAS	
----------	--------------	--

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.

TRABAJO ELÉCTRICOS A REALIZAR SON DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DE LIVERPOOL.

VICTOR GATICA.



AEO-LIV-PCH-JRS

PROPUESTA

FECHA

02/05/2019

PROYECTO

Liverpool Pachuca (Juniors) C-1

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	------	-------

Partida: Mobiliario

OBRA

OBR-001	Desbaste de piso de concreto para nivelación de acabado en piso, incluye: copas de diamante, mano de obra, herramienta y equipo. (6 m2 aprox.) Nota: Trabajos ejecutados con personal de la región.	detalle	1.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00
OBR-002	Retiro y colocación de piso de madera de ingeniería existente, para la corrección de nivel del piso, incluye: desmontaje y montaje de bajo alfombra, adhesivo, mano de obra, herramienta y equipo.	detalle	1.00	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00
OBR-003	Retiro y colocación de zoclo existente en columna para retiro de piso de ingeniería, incluye: aplicación de retoque de color, pijado del piso de ing. A piso de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	detalle	1.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
OBR-004	Desbaste en taller de 3 mm a piso de ingeniería con rodillo, incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	detalle	1.00	\$ 1,430.00	\$ 1,430.00
Total OBRA					\$ 15,730.00

LIMPIEZA Y ACARREOS

LIM-001	Protección de áreas con cortinas de plástico para evitar paso de polvo y escombros dentro del área de ventas, incluye: materiales, cinta plástica y herramienta	detalle	1.00	\$ 520.00	\$ 520.00
LIM-003	Limpieza fina (1 persona) al término de los trabajos para apertura de tienda, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	jor	1.00	\$ 975.00	\$ 975.00

ACR-001	Envasado en costales de material producto de desbaste de piso para su retiro de la obra, incluye: acarreos horizontales y verticales, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.	detalle	1.00	\$ 650.00	\$ 650.00
Total LIMPIEZA Y ACARREOS					\$2,145.00
VIATICOS Y FLETES DE OBRA					
VI-01	Viáticos PACHUCA (SUPERVISOR). Incluye: Boletos de autobús (1 persona, 2 días,) de la CDMX a Pachuca HGO., pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$ 2,587.50	\$ 2,587.50
VI-01	Viáticos PACHUCA (PISO). Incluye: Boletos de autobús (2 personas, 2 días) de la CDMX a Pachuca HGO., pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00
VI-02	Viáticos PACHUCA (CARPINTERO). Incluye: Boletos de autobús (1 persona, 2 días,) de la CDMX a Pachuca HGO., pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
FL-01	Flete para el traslado de materiales en camión especializado en DE LA CDMX a Pachuca HGO (1.5 TON)	viaje	1.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
Total VIATICOS Y FLETES DE OBRA					\$ 9,962.50

RESUMEN

OBRA	\$ 15,730.00
LIMPIEZA Y ACARREOS	\$ 2,145.00
VIATICOS Y FLETES DE OBRA	\$ 9,962.50
SUBTOTAL	\$ 27,837.50

A L W A Y S T H I N K F I R S T