

Código

### THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

#### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 31.51 **Fecha:** 07/09/2020

PROYECTO	CORNER BE YOU 2020
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	LIVERPOOL CHILPANCINGO

Concepto

	RESUMEN			
	AE BE YOU CHILPANCINGO JUVENILES			
1	PROYECTO EJECUTIVO		\$	14,752.50
12	PRELIMINARES		\$	24,326.57
43	MOBILIARIO		\$	191,903.81
44	INSTALACION		\$	26,400.00
.5	VIATICOS		\$	52,140.00
۸6	FLETES		\$	11,545.00
Α	TOTAL AE BE YOU CHILPANCINGO JUVENILES		\$	321,067.88
/A 16.0 otal de	el presupuesto mostrado sin IVA: 00% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T	TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.		\$321,067.88 \$51,370.86 \$372,438.74
VA 16.0 otal de	00% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T	TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.		\$51,370.86
VA 16.0 Total de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T	TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.		\$51,370.86
VA 16.0 Total de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T			\$51,370.86
VA 16.0 Fotal de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T	TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.  50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajo:		\$51,370.86
VA 16.0 Γotal de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T	50 % Anticipo		\$51,370.86
VA 16.0 Fotal de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T  FORMA DE PAGO  TIEMPO DE ENTREGA	50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajo:	*)	\$51,370.86
VA 16.0 Total de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T  FORMA DE PAGO  TIEMPO DE ENTREGA	50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajo:	*)	\$51,370.86 \$372,438.74
VA 16.0 Total de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T  FORMA DE PAGO  TIEMPO DE ENTREGA	50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajo:	*)	\$51,370.86 \$372,438.74
VA 16.0 Total de	DO% el presupuesto mostrado: CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS T  FORMA DE PAGO  TIEMPO DE ENTREGA	50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajo:	*)	\$51,370.86 \$372,438.74

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 31.51 **Fecha:** 07/09/2020

CLIENTE

LINEA

UBICACION

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	AE BE YOU CHILPANCINGO JUVENILES					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEOPRY0050	Administración de proyecto incluye:	Proy	1.00	\$10,985.00	\$10,985.00	3.42%
	y entrega de informacion de forma digital.					
AEOVIAGR01	Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. (1 persona-1	viaje	0.50	\$7,535.00	\$3,767.50	1.17%
	dia).Incluye: Vuelo de avión de la Ciudad de México a la					
	ciudad de GUERRERO, pasajes locales y foráneos, alimentos.					
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$14,752.50	4.59%
A2	PRELIMINARES					
AEOINS0105	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTEL sin	jor	1.00	\$12,468.75	\$12,468.75	3.88%
	recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de					
	obra 5 PERSONAS en ciudad foranea.					
AEOMOB0200	Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Logotipo	PZA	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	1.25%
	con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos,					
	pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas					
	blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2					
	cajas universales, led 5050 blanco puro.					
AEOMOB0500	Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Ligthbox	PZA	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	1.25%
	con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos,					
	pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas					
	blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2					
	cajas universales, led 5050 blanco puro.					
AEO-ELE-0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit	PZA	2.00	\$1,343.91	\$2,687.82	0.84%
	galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas,					
	caja chalupa, conectores, coples, soporteria, insumos					
	menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto					
	color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m					
AEO-LMP-0005	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final	jor	1.00	\$1,170.00	\$1,170.00	0.36%
	para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.					
A2	TOTAL PRELIMINARES				\$24,326.57	7.58%
A3	MOBILIARIO					
AEOMOB0001	Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA	PZA	1.00	\$8,804.83	\$8,804.83	2.74%
	PERIMETRO " de 0.10 x 1.22 altura de 3.00 m, fabricado en					
	MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra					
	para fijar a cremallera de tienda.Incluye: Juego de fijacion a					
	base de perfiles y mensulas.					
AEOMOB0004	Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA	Unidad	1.00	\$5,036.06	\$5,036.06	1.57%
	PERIMETRO " de 0.10 x 0.60 altura de 3.00 m, fabricado en					
	MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra					
	para fijar a cremallera de tienda.					
AEOMOB0005	Suministro y fabricación de " AJUSTE DE PANEL DE RESPALDO	PZA	2.00	\$1,626.51	\$3,253.02	1.01%
	PARA PERIMETRO " de 0.10 x 0.30 altura de 3.00 m,					
	fabricado en MDF acabado en laminado plástico color negro,					
	con barra para fijar a cremallera de tienda.					



### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 31.51 **Fecha:** 07/09/2020

PROYECTO

CLIENTE

LINEA

UBICACION

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0038	Suministro y fabricación de " PERIMETRO 1 1/2 MODULO " de 0.50 x 1.83 altura de 3.00 m, perímetro fabricado en perfil redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura electrostática ral-9002 con troquel en postes traseros, entrepaño y tapa superior en triplay chileno de 18 mm		1.00		\$6,699.62	2.09%
	acabado en laca transparente semimate, modulo ensamblado por medio de flechas en nodos y parte posterior con placa para fijar a muro, no incluye herrajes.					
AEOMOB0011	Suministro y fabricación de "BASE DE PERIMETRO 1.22 " de 0.50 x 1.22 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente con cajón.	PZA	1.00	\$3,391.45	\$3,391.45	1.06%
AEOMOB0012	Suministro y fabricación de "BASE DE PERIMETRO 61" de 0.50 x 0.61 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente con cajón.	PZA	1.00	\$1,695.73	\$1,695.73	0.53%
AEOMOB0100	Suministro y fabricación de "REPISA de 1.22 m", fabricada en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 1.22 m, fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática ral-9002.	JGO	7.00	\$1,582.60	\$11,078.20	3.45%
AEOMOB0101	Suministro y fabricación de "REPISA de 0.61 m", fabricada en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 0.61 m, fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática ral-9002.	PZA	7.00	\$1,107.81	\$7,754.67	2.42%
AEOMOB0203	Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de 1.87 x 30 x 51 cm, fabricado en MDF acabado en laminado plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO "AMERICAN EAGLE" de 15 cm.	PZA	1.00	\$36,384.00	\$36,384.00	11.33%
AEOMOB0501	Suministro y fabricación de (LUMI WALL) CAJA DE LUZ ESPECIAL (LUMIWALL) con medida general aprox. De 0.91 x 2.55 m a una cara que consta de panel con malla para dispersión de luz, marco perimetral de aluminio, sistema de iluminación a base de tira flexible de led con fuente de poder adecuada. Incluye grafico.	PZA	1.00	\$43,728.00	\$43,728.00	13.62%
AEOMOB0304	Suministro y fabricación de " U-RISER 35 X 12 " de 0.311 x 0.70 altura de 0.30 m, riser fabricado en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002.	PZA	2.00	\$1,060.25	\$2,120.50	0.66%



### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 31.51 **Fecha:** 07/09/2020

CLIENTE

LINEA

UBICACION

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0305	Suministro y fabricación de "CUTTING TABLE CT-30 X 60" mesa de 0.76 x 1.52 altura de 0.90 m, fabricada triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, con dos cajones y dos charolas deslizables. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$9,348.27	\$9,348.27	2.91%
AEOMOB0306	Suministro y fabricación de " SHORT NESTER 47 1/2 X 20 " CON-CUT-TABLE-NESTER de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta y entrepaño en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$4,493.51	\$4,493.51	1.40%
AEOMOB0308	Suministro y fabricacion de "STORAGE" de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, forrado en lamina negra cal-16, acabado en pintura electrostatica ral-9002.incluye rodaja de 3" con esparrago.	PZA	1.00	\$8,287.10	\$8,287.10	2.58%
AEOMOB0402	Suministro y fabricación de "TOTEM / AE MARQUEE AE-MQ-02" de 0.30 x 0.60 altura de 1.260 m, cuerpo central fabricado en triplay chileno acabado SMA, frentes con acrílico cristal de 3 mm para gráfico, copete con leyenda "AMERICAN EAGLE" en acrílico negro de 3 mm, lateral con puerta, postes en perfil redondo de 1" base en triplay chileno	PZA	1.00	\$6,331.08	\$6,331.08	1.97%
AEOMOB0406	Suministro y fabricación de " MANNEQUIN RISER METAL BASE 8 " CON-MAN-RISE-8 base 0.64 x 0.50 altura de 0.20 m, fabricada con zoclo en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostatica ral-9002, cubierta en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$2,349.27	\$2,349.27	0.73%
AEOMOB0403	Suministro y fabricación de " WARDROBER 42 REDUCED WITH BOTTOMS / CON - ADJ -WARDROB - 42 " tringla de 0.40 x 1.00 altura de 1.65 m, fabricada en perfil redondo de 1 1/4" y 1 3/8" cal-16 postes con posicionamiento a diferente altura por medio de flejes acabado en pintura electrostática ral-9002, base en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate. Especificaciones segun proyecto.	PZA	3.00	\$3,183.02	\$9,549.06	2.97%
AEOMOB0412	Suministro y fabricación de " DISPLAY ADJ WARDROBER T " de 0.11 x 0.27 altura de 0.35 m, base en lamina cal-12 marco en lamina cal-16 acabado en pintura electrostática ral-9002.	PZA	1.00	\$4,270.61	\$4,270.61	1.33%



### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 31.51 **Fecha:** 07/09/2020

CLIENTE

LINEA

UBICACION

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0404	Suministro y fabricación de " T - stand " CON-T- RACK	PZA	2.00	\$3,114.17	\$6,228.34	1.94%
	colgador de 0.45 x 0.60 altura de 1.55 m, fabricada en perfil					
	redondo de 1 1/4" y 1 3/8" cal-16 poste con					
	posicionamiento a diferente altura por medio de fleje.					
	Acabado en pintura electrostática ral- 9002, base con charola					
	en lámina negra cal-11 y triplay chileno de 18 mm acabado					
	en laca transparente semimate.					
EOMOB0314	Suministro y fabricación de " STACKING PLAY BOX-	PZA	1.00	\$4,596.51	\$4,596.51	1.43%
	STACK-PLYBOX-CLOSED/ CON BASE DE METAL"					
	CON-STACK-TABLEPLBOX-20-3 cubo de 0.50 x 0.63 altura de					
	0.36 m, fabricado en triplay de chileno, acabado segun					
	proyecto.					
AEOMOB0315	Suministro y fabricación de " STACKING PLAY BOX-	PZA	2.00	\$3,251.99	\$6,503.98	2.03%
	STACK-PLYBOX-CLOSED/ SIN BASE DE METAL"					
	CON-STACK-TABLEPLBOX-20-3 cubo de 0.50 x 0.63 altura de					
	0.36 m, fabricado en triplay de chileno, acabado segun					
	proyecto.					
13	TOTAL MOBILIARIO				\$191,903.81	59.77%
4	INSTALACION					
EOINS0111	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal	jor	1.00	\$14,650.00	\$14,650.00	4.56%
	especializado en Horario especial 5 PERSONAS en ciudad					
	foranea.					
EOINS0115	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de	jor	1.00	\$11,750.00	\$11,750.00	3.66%
	personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2					
	ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en					
	ciudad foranea.					
<b>14</b>	TOTAL INSTALACION				\$26,400.00	8.22%
15	VIATICOS					
EOVIAGR02	VIÁTICOS CDMX a Guerrero 1 persona(SUPERVISOR), 3 dias y	viaje	0.50	\$12,155.00	\$6,077.50	1.89%
	2 noches Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes					
	locales, hospedaje y alimentos.					
EOVIAGR03	VIÁTICOS CDMX a Guerrero 2 personas (2 ELECTRICOS), 3	viaje	0.50	\$22,000.00	\$11,000.00	3.43%
	dias y 2 noches.Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes					
	locales, hospedaje y alimentos.					
EOVIAGR04	VIÁTICOS CDMX a Guerrero 2 personas (APOYO/DISPLAY), 3	viaje	0.50	\$22,000.00	\$11,000.00	3.43%
	dias y 2 noches.Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes					
	locales, hospedaje y alimentos.					
EOVIAGR05	VIÁTICOS CDMX a Guerrero 5 personas (CARPINTEROS), 3	viaje	0.50	\$48,125.00	\$24,062.50	7.49%
	dias y 2 noches.Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes					
	locales, hospedaje y alimentos.					
<b>A</b> 5	TOTAL VIATICOS				\$52,140.00	16.24%



#### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 31.51

Fecha: 07/09/2020

CLIENTE

LINEA

UBICACION

CORNER BE YOU 2020

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

LIVERPOOL CHILPANCINGO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A6	FLETES					
AEOFLT0076	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado	viaje	0.50	\$20,790.00	\$10,395.00	3.24%
	deCiudad de México a Guerrero de 7.0 TON					
AEOFLT0097	Espera de Flete en ciudad y tienda por 12:00 hrs de	viaje	0.50	\$2,300.00	\$1,150.00	0.36%
	mobiliario y materiales en camión especializado CD.					
	FORANEA					
A6	TOTAL FLETES				\$11,545.00	3.60%
Δ	TOTAL AF BE YOU CHILPANCINGO JUVENILES				\$321,067,88	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$321,067.88
IVA 16.00% \$51,370.86
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$372,438.74

(\* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. \*)