



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 12.50
Fecha: 09/02/2023

PROYECTO	CORNER 2023 (ADICIONAL 1)
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	CDMX, LIVERPOOL TOREO.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
RESUMEN						
A	CORNER AERIE TOREO ADICIONAL					
A1	PRELIMINARES				\$ 6,870.00	
A2	MOBILIARIO				\$ 26,654.66	
A3	INSTALACIÓN				\$ 4,400.00	
A4	FLETE				\$ 2,970.00	
A	TOTAL CORNER AERIE TOREO ADICIONAL				\$ 40,894.66	

Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$40,894.66
IVA 16.00% \$6,543.15
Total del presupuesto mostrado: \$47,437.81
(* CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)

FORMA DE PAGO

100 % Al termino de trabajos

TIEMPO DE ENTREGA

A DEFINIR

NOTAS

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.
ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.
EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.
ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.
THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 12.50

Fecha: 09/02/2023

PROYECTO	CORNER 2023 (ADICIONAL 1)
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	CDMX, LIVERPOOL TOREO.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CORNER AERIE TOREO ADICIONAL					
A1	PRELIMINARES					
THK-ABY-C900	Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Logotipo con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos, pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2 cajas universales.	pza	1.00	\$4,200.00	\$4,200.00	9.75%
THK-ABY-C901	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria, insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	pza	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	3.48%
THK-ABY-C902	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	1.00	\$1,170.00	\$1,170.00	2.72%
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$6,870.00	15.94%
A2	MOBILIARIO					
THK-AER-C818	Suministro e instalación de Caja de Luz de medidas aproximadas: 2.52 x 0.70m. fabricada con perfiles de aluminio e iluminación por medio de tira led color blanco, incluye: tela impresa y fuente de poder.	pza	1.00	\$26,654.66	\$26,654.66	61.85%
A2	TOTAL MOBILIARIO				\$26,654.66	61.85%
A3	INSTALACIÓN					
THK-INS-LA17	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal especializado en Horario nocturno 1 PERSONAS (1 Electrico) en CDMX y Area Metropolitana.	jor	1.00	\$2,200.00	\$2,200.00	10.21%
THK-INS-LA11	Instalación MOBILIARIO realizada por 1 PERSONAS (CARPINTEROS) en sitio en Horario especial, en CDMX y Area Metropolitana.	jor	1.00	\$2,200.00	\$2,200.00	5.11%
A3	TOTAL INSTALACIÓN				\$4,400.00	15.32%
A4	FLETE					
THK-FLT-0001	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado en Ciudad de México y Area Metropolitana de 1.5 TON	viaje	1.00	\$2,970.00	\$2,970.00	6.89%
A4	TOTAL FLETE				\$2,970.00	6.89%
A	TOTAL CORNER AERIE TOREO ADICIONAL				\$40,894.66	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$40,894.66

IVA 16.00%

\$6,543.15

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$47,437.81

(* CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)