

### PROPUESTA ECONOMICA

m <sup>2</sup> :	26.84
Fecha:	01/10/2020

PROYECTO	)	CORNER BE YOU 2020
CLIENTE		AMERICAN EAGLE
LINEA		JUVENILES
UBICACION		LIVERPOOL COACALCO

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	RESUMEN					
	AMERICAN EAGLE BEYOU COACALCO JUVENILES					
1	PROYECTO EJECUTIVO			\$	10,985.00	
2	PRELIMINARES			\$	11,107.82	
3	MOBILIARIO			\$	165,385.63	
1	INSTALACION			\$	19,800.00	
5	FLETE			\$	6,500.00	
	TOTAL AMERICAN EAGLE BEYOU COACALCO JUVENILES			\$	213,778.45	
/A 16.00%					\$213,778.45 \$34,204.55 \$247.983.00	
/A 16.00% otal del pr	esupuesto mostrado: ITOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS O	CHENTA Y	TRES PI	ESOS 00/100	\$34,204.55 \$247,983.00	
/A 16.00% otal del pr	esupuesto mostrado:	CHENTA Y	TRES PI	ESOS 00/100	\$34,204.55 \$247,983.00	
/A 16.00% otal del pr	esupuesto mostrado: ITOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS O	CHENTA Y		ESOS 00/100	\$34,204.55 \$247,983.00	
/A 16.00% otal del pr	esupuesto mostrado: ITOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS O	50 % Antici			\$34,204.55 \$247,983.00	
'A 16.00% otal del pr	esupuesto mostrado: ITOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS O	50 % Antici	po		\$34,204.55 \$247,983.00	

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN. ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

NOTAS

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 26.84 **Fecha:** 01/10/2020

CORNER BE YOU 2020

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

LIVERPOOL COACALCO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	AMERICAN EAGLE BEYOU COACALCO JUVENILES					
<b>\1</b>	PROYECTO EJECUTIVO					
AEOPRY0050	Administración de proyecto incluye: Dibujo de planos, Levantamiento, presentación de un render y entrega de informacion de forma digital.	Proy	1.00	\$10,985.00	\$10,985.00	5.14%
<b>\1</b>	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO			_	\$10,985.00	5.14%
\2	PRELIMINARES				Ų 10,300.00	3.2.170
AEOINS0002	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE sin recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra 2 PERSONAS	jor	1.00	\$3,250.00	\$3,250.00	1.52%
EOMOB0200	Suministro e instalación de Kit de lluminación para Logotipo con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos, pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2 cajas universales.	PZA	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	1.87%
AEO-ELE-0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	PZA	2.00	\$1,343.91	\$2,687.82	1.26%
AEO-LMP-0005	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	1.00	\$1,170.00	\$1,170.00	0.55%
A2	TOTAL PRELIMINARES			_	\$11,107.82	5.20%
/3	MOBILIARIO					
AEOMOB0001	Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA PERIMETRO " de 0.10 x 1.22 altura de 2.70 m, fabricado en MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra para fijar a cremallera de tienda.Incluye: Juego de fijacion a base de perfiles y mensulas.	PZA	2.00	\$8,804.83	\$17,609.66	8.24%
AEOMOB0005	Suministro y fabricación de " AJUSTE DE PANEL DE RESPALDO PARA PERIMETRO " de 0.10 x 0.30 altura de 2.70 m, fabricado en MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra para fijar a cremallera de tienda.	PZA	2.00	\$1,837.50	\$3,675.00	1.72%
AEOMOB0042	Suministro y fabricación de " PERIMETRO 2 MODULOS " de 0.50 x 1.95 altura de 2.40 m, perímetro fabricado en perfil redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura electrostática ral-9002 con troquel en postes traseros, entrepaño y tapa superior en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, modulo ensamblado por medio de flechas en nodos y parte posterior con placa para fijar a muro, no incluye herrajes.	PZA	1.00	\$18,355.79	\$18,355.79	8.59%
AEOMOB0011	Suministro y fabricación de "BASE DE PERIMETRO 1.22" de 0.50 x 1.22 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente con cajón.	PZA	2.00	\$3,391.45	\$6,782.90	3.17%



### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 26.84 **Fecha:** 01/10/2020

CORNER BE YOU 2020

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

LIVERPOOL COACALCO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0100	Suministro y fabricación de "REPISA de 1.22 m", fabricada en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 1.22 m, fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática ral-9002.	JGO	14.00	\$1,582.60	\$22,156.40	10.36%
AEOMOB0213	Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de 1.95 x 30 x 51 cm, fabricado en MDF acabado en laminado plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO "AMERICAN EAGLE" de 15 cm.	PZA	1.00	\$40,078.80	\$40,078.80	18.75%
AEOMOB0304	Suministro y fabricación de " U-RISER 35 X 12 " de 0.311 x 0.70 altura de 0.30 m, riser fabricado en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002.	PZA	3.00	\$1,060.25	\$3,180.75	1.49%
AEOMOB0305	Suministro y fabricación de "CUTTING TABLE CT-30 X 60 " mesa de 0.76 x 1.52 altura de 0.90 m, fabricada triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, con dos cajones y dos charolas deslizables. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$9,348.27	\$9,348.27	4.37%
AEOMOB0306	Suministro y fabricación de " SHORT NESTER 47 1/2 X 20 " CON-CUT-TABLE-NESTER de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta y entrepaño en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$4,493.51	\$4,493.51	2.10%
AEOMOB0308	Suministro y fabricacion de "STORAGE" de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, forrado en lamina negra cal-16, acabado en pintura electrostatica ral-9002.incluye rodaja de 3" con esparrago.	PZA	1.00	\$8,287.10	\$8,287.10	3.88%
AEOMOB0408	Suministro y fabricación de " PLATFORM TABLE PT-364822 " mesa de 1.219 x .914 altura de .546 m, cubierta y entrepaño en triplay de abedul ruso, acabado en laca transparente semimate, base en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, acabado en pintura electrostática ral-9002 incluye niveladores.	PZA	1.00	\$5,306.48	\$5,306.48	2.48%
AEOMOB0402	Suministro y fabricación de "TOTEM / AE MARQUEE AE-MQ-01" de 0.30 x 0.60 altura de 1.260 m, cuerpo central fabricado en triplay chileno acabado SMA, frentes con acrílico cristal de 3 mm para gráfico, copete con leyenda "AMERICAN EAGLE" en acrílico negro de 3 mm, lateral con puerta, postes en perfil redondo de 1" base en triplay chileno	PZA	1.00	\$6,331.08	\$6,331.08	2.96%



### PROPUESTA ECONOMICA

m<sup>2</sup>: 26.84 **Fecha:** 01/10/2020

CORNER BE YOU 2020

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

LIVERPOOL COACALCO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0403	Suministro y fabricación de " WARDROBER 42 REDUCED	PZA	4.00	\$3,183.02	\$12,732.08	5.96%
	WITH BOTTOMS / CON - ADJ -WARDROB - 42 " tringla de					
	0.40 x 1.00 altura de 1.65 m, fabricada en perfil redondo de 1					
	1/4" y 1 3/8" cal-16 postes con posicionamiento a diferente					
	altura por medio de flejes acabado en pintura electrostática					
	ral-9002, base en triplay chileno de 18 mm acabado en laca					
	transparente semimate. Especificaciones segun proyecto.					
AEOMOB0406	Suministro y fabricación de " MANNEQUIN RISER METAL	PZA	3.00	\$2,349.27	\$7,047.81	3.30%
	BASE 8 " CON-MAN-RISE-8 base 0.64 x 0.50 altura de 0.20 m,					
	fabricada con zoclo en lamina negra cal-11 acabado en					
	pintura electrostatica ral-9002, cubierta en triplay chileno de					
	18 mm acabado en laca transparente semimate.					
	Especificaciones segun proyecto.					
A3	TOTAL MOBILIARIO				\$165,385.63	77.36%
A4	INSTALACION					
AEOINS0011	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado en Horario especial 5 PERSONAS	jor	1.00	\$11,000.00	\$11,000.00	5.15%
AEOINS0015	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de	jor	1.00	\$8,800.00	\$8,800.00	4.12%
	personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2					
	ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero)					
A4	TOTAL INSTALACION			<u> </u>	\$19,800.00	9.26%
A5	FLETE					
AEOFLT0065	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado	viaje	1.00	\$6,500.00	\$6,500.00	3.04%
	en Area Metropolitana de 7.0 TON					
A5	TOTAL FLETE				\$6,500.00	3.04%
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE BEYOU COACALCO JUVENILES				\$213,778.45	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$213,778.45 \$34,204.55 \$247,983.00

(\* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. \*)