

### PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	TUXTLA LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Α	AMERICAN EAGLE TUXTLA JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEPRYEJE01	Administración de PROYECTO EJECUTIVO incluye: Dibujo de planos Levantamiento Presentación de 1 render	Proy	1.0000	\$8,369.52	\$8,369.52	1.85%
AEPRYEJE02	Viáticos "FORÁNEO" (SUPERVISOR). Incluye: Vuelo de avión de la Ciudad de México a la ciudad de destino o boletos de autobús de la CDMX a la ciudad destino, pasajes locales y foráneos, alimentos, hospedaje.	,	0.5000	\$7,650.00	\$3,825.00	0.85%
	COMPARTIDO CON DOS CORNER					
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$12,194.52	2.70%
A2	PRELIMINARES					
PRETAP0106	Tapial autosustentable a base de tablaroca de 13mm a una altura de 3.22 m, sobre bastidor de lamina galvanizada cal 26, incluye: suministro y construcción, 2 mochetas, calafateo, mano de obra, materiales, equipo y herramienta.		21.0000	\$482.00	\$10,122.00	2.24%
PRETAP0103	Suministro y fabricación de puerta para tapial existente de 1.22 x 2.44 m a base de tablaroca de 13mm, postes y canaletas de lamina galvanizada, tornillería, incluye: chapa, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.		1.0000	\$1,100.00	\$1,100.00	0.24%
PRETAP0104	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 7.5 cm de altura color negro (sobre tapial), pegado con resistol de contacto, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.		7.0000	\$41.20	\$288.40	0.06%
PRETAPO105	Suministro y aplicación de pintura vinílica blanca en tapial, hasta 3.00 mts de altura, Incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, acarreos, andamios, elevaciones, equipo y herramienta.		21.0000	\$70.26	\$1,475.46	0.33%
PREDES0101	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE con recuperación y reubicación. Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (2 personas)	,	1.0000	\$2,476.19	\$2,476.19	0.55%



### PROPUESTA

m²:	36.70
Fecha:	11/03/2020

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	TUXTLA LIVERPOOL

Código	Concepto Un	idad (	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PREOBR0101	Demolición de muros, faldones de tablaroca existentes y retiro de deta vinil, de acuerdo a proyecto, incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	alle	1.0000	\$761.90	\$761.90	0.17%
PREOBRO202	Demolición de acabado en piso de cerámico existente sin deta recuperación, incluye: retiro de tecatas y picado de piso, (2 m2 aproximadamente) preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y equipo.	alle	1.0000	\$600.00	\$600.00	0.13%
PREOBR0102	Ranura para cremallera en muro de 0.20 x 1.50 mts. Incluye: PZA resane, mano de obra, equipo y herramienta.		6.0000	\$114.29	\$685.74	0.15%
PREOBR0103	Suministro y colocación de Refuerzos de madera de 4" x 3/4" de PZA 3.00 metros de altura para sujeción de cremalleras, incluye: materiales, mano de obra y herramienta		6.0000	\$232.00	\$1,392.00	0.31%
PREOBR0104	Suministro y fabricacion de CREMALLERA PARA PANEL a cada 0.60 PZA metros y 1.80 de altura, hecho de acero acabado pintura electrostatica. Según diseño.		6.0000	\$720.00	\$4,320.00	0.96%
PREOBRO010	Suministro de piso de porcelanato SMA por parte de la tienda deta (2.16 m2 aprox)	alle	1.0000	\$1,100.00	\$1,100.00	0.24%
	PRECIO ESTIMADO HASTA DEFINIR PROYECTO EN MARCO Y/O MODELO.					
PREOBR0011	Instalacion de piso de cerámico según muestra proporcionada por deta el cliente, incluye: mano de obra, herramienta y equipo ( 2 M2 aprox).	alle	1.0000	\$810.00	\$810.00	0.18%
PREOBR0105	Resanes y aplicación de pintura en muro de tablaroca a base de deta redimix , resultado de desmantelamientos, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y equipo.	alle	1.0000	\$2,450.00	\$2,450.00	0.54%
PREOBR0106	Suministro y construcción de MURO EN MDF de 0.60 x 3.015 m, PZA terminado en pintura vinílica color igual al existente y zoclo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.		1.0000	\$890.00	\$890.00	0.20%
PREOBR0012	Desmontaje de tapial de tablaroca, incluye: retiro del área de M2 trabajo, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.		21.0000	\$72.00	\$1,512.00	0.33%



### PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	TUXTLA LIVERPOOL

Código	Concepto Unida	ad Cantidad	P. Unitario	Importe	%
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit sal galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	1.0000	\$1,018.15	\$1,018.15	0.23%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para jor entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	4.0000	\$891.43	\$3,565.72	0.79%
ACRROBRO01	Acarreo de materiales varios de Obra (MATERIALES ) del anden de jor descarga a local comercial. Incluye: acarreo, carga manual, herramienta, mano de obra (cuadrilla de 2 personas)	2.0000	\$550.00	\$1,100.00	0.24%
ACRROBR002	Acarreo de materiales varios de Obra (ESCOMBRO) del anden de jor descarga a local comercial. Incluye: acarreo, carga manual, herramienta, mano de obra (cuadrilla de 2 personas)	2.0000	\$550.00	\$1,100.00	0.24%
ACRROBR004	Acarreo de escombro fuera de la obra a tiradero en camión de viaje volteo de obra para escombro en camión especializado en CIUDAD FORANEA (6 TON)	1.0000	\$2,200.00	\$2,200.00	0.49%
VIATUX002P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 1 PERSONA LIMPIEZA, 4 dias y 3 noches. viaje Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$11,900.00	\$5,950.00	1.32%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER				
VIATUX004P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 4 PERSONAS (TABLAROCA, viaje PISO,PINTURA Y AJUDANTE) , 4 dias y 3 noches. Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$38,400.00	\$19,200.00	4.25%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER				
A2	TOTAL PRELIMINARES		_	\$64,117.56	14.19%



### PROPUESTA

m²:	36.70
Fecha:	11/03/2020

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	TUXTLA LIVERPOOL

Código	Concepto L	Jnidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
А3	MOBILIARIO					
AEMOBPER02	Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabado PZ laca blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	ZA	6.0000	\$5,941.42	\$35,648.52	7.89%
AEMOBPER03	Suministro y fabricación de A.1705 0.61PERÍMETRO (Acabado laca PZ blanca) con medidas generales 0.61 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremallera (1)	ZA	3.0000	\$3,225.66	\$9,676.98	2.14%
AEMOBAJU01	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.30AJUSTES EN PERIMETRO PZ (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	ZA	5.0000	\$1,379.19	\$6,895.95	1.53%
AEMOBPER05	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (48")FLOOR BOX (BASE), PZ con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	ZA	6.0000	\$7,037.93	\$42,227.58	9.34%
AEMOBPER06	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (24")FLOOR BOX (BASE), PZ con medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	ZA	3.0000	\$4,278.86	\$12,836.58	2.84%
AEMOBAJU03	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (11.8")AJUSTE (BASE), con PZ medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	ZA	5.0000	\$1,954.93	\$9,774.65	2.16%
AEMOBPER07	Suministro y fabricación de WS-1448-WOREPISA DE 48" con PZ medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	ZA	18.0000	\$962.74	\$17,329.32	3.83%



### PROPUESTA

m <sup>2</sup> :	36.70
Fecha:	11/03/2020

PROYECTO	CC	ORNER TUXTLA
CLIENTE	AI	MERICAN EAGLE
LINEA	In	JNIORS
UBICACION	TU	JXTLA LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBPER08	Suministro y fabricación de WS-1471-WOREPISA DE 71" con medidas generales de 1.80 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)		18.0000	\$1,523.06	\$27,415.08	6.07%
AEMOBACC03	Suministro y fabricación de AE-LT-20-1LETRERO CON LA LEYENDA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto.		2.0000	\$35,069.79	\$70,139.58	15.52%
AEMOBMES04	Suministro y fabricación de LX3/LARGE BUNKERMEN'S (WOMEN) LARGE BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto		1.0000	\$11,391.35	\$11,391.35	2.52%
AEMOBMES05	Suministro y fabricación de LX4 /SMALL / FLOOR/CUBEMEN'S (WOMEN) SMALL FLOOR CUBE, con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto		2.0000	\$10,970.06	\$21,940.12	4.85%
AEMOBMES06	Suministro y fabricación de LX8 / PEARSONS/MAIN/TABLEPARSONS MAIN TABLE, con medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular de 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Según proyecto		1.0000	\$4,458.04	\$4,458.04	0.99%
AEMOBACC07	Suministro y fabricación de SH-RIS-3512RISER WOOD METAL (P/PARSONS-MAIN TABLE), con medidas generales de 0.889 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto		2.0000	\$2,246.40	\$4,492.80	0.99%
AEMOBACC01	Suministro y fabricación de SH-RIS-2912RFBOX LEG RISER (P/BOX LEG-MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto		2.0000	\$2,032.46	\$4,064.92	0.90%
AEMOBMES01	Suministro y fabricación de BXLG-TBL6030RFMESA CAJA (BOX LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		1.0000	\$7,413.12	\$7,413.12	1.64%



### PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	TUXTLA LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBMES03	Suministro y fabricación de BXL-BC4821 MUEBLE C ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados acuerdo a proyecto.	de las	1.0000	\$9,803.93	\$9,803.93	2.17%
AEMOBMES02	Suministro y fabricación de BXLG-STNST2424RFMESA CUADRA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER ) con medidas generales de 0.6 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de mader metal, acabados de acuerdo a proyecto.	1 X	2.0000	\$4,330.09	\$8,660.18	1.92%
AEMOBRAK01	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001 2WWAY-CLRM2 WAY RACK con medidas generales de 0.9 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerd proyecto.	de	1.0000	\$3,572.98	\$3,572.98	0.79%
AEMOBRAK03	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12 / T-PIPE-RACK-GABAR RACK, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y su respectivo freno, acabado en pintura electrostátransparente. Según proyecto	m, con	2.0000	\$2,400.44	\$4,800.88	1.06%
A3	TOTAL MOBILIARIO			_	\$312,542.56	69.15%
A4 AEINSMOB15	INSTALACION Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de perso especializado en Horario especial (4 PERSONAS) en CIUDE FORANEA COMPARTIDO CON 2 CORNER	,	0.5000	\$8,160.75	\$4,080.38	0.90%
AEINSMOB20	Apoyo para desconexión y conexión eléctrica de CORNER, reubicación y retiro de mobiliario en sitio por parte de perso especializado en Horario nocturno 2 PERSONAS ( 2 Eléctricista Apoyo ) en CIUDAD FORANEA COMPARTIDO CON 2 CORNER	nal	0.5000	\$8,160.75	\$4,080.38	0.90%
<b>A4</b>	TOTAL INSTALACION			_	\$8,160.76	1.81%



### PROPUESTA

PROYECTO	CORNER TUXTLA
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	TUXTLA LIVERPOOL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A5	VIATICOS					
VIATUX001P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 1 SUPERVISOR, 6 dias y 5 noches. v Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	iaje	0.5000	\$17,700.00	\$8,850.00	1.96%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
VIATUX005P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 4 PERSONAS (2 ELECTRICOS, 1 DISPLAY, 1 v APOYO) ,3 dias y 2 noches. Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	iaje	0.5000	\$31,300.00	\$15,650.00	3.46%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
VIATUX006P	VIÁTICOS CDMX a Tuxtla 4 CARPINTEROS INSTALACION DE v MOBILIARIO , 3 dias y 2 noches. Incluye: Incluye: Boletos de Avion (redondo) de la CDMX a TUXTLA, pasajes locales, hospedaje y alimentos.	iaje	0.5000	\$31,300.00	\$15,650.00	3.46%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
A5	TOTAL VIATICOS			_	\$40,150.00	8.88%
A6 FLTAEIN005	FLETES  Flete para el traslado de mobiliario,materiales y herramienta en v camión especializado de CDMX a TUXTLA (7.0 TON).	iaje	0.5000	\$25,000.00	\$12,500.00	2.77%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
FLTAEIN004	Flete espera de 24 horas v	iaje	0.5000	\$2,800.00	\$1,400.00	0.31%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
FLTAEIN101	Envio por paqueteria de CREMALLERAS Y SOPORTERIA en caja de v 2.00x0.10x0.10 M 8 KG aproximadamente, incluye: embalaje.	iaje	0.5000	\$1,850.00	\$925.00	0.20%
	COMPARTIDO CON 2 CORNER					
A6	TOTAL FLETES			_	\$14,825.00	3.28%
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE TUXTLA JUNIORS				\$451,990.40	100.00%



#### PROPUESTA

			m <sup>2</sup> : _ <b>Fecha:</b>	36.70 11/03/2020
PRO	уесто	CORNER TUXTLA	-	
CLIE	NTE	AMERICAN EAGLE		
LINE	Α	JUNIORS		
UBIC	CACION	TUXTLA LIVERPOOL		
0/4!	Constant	i Heided Contided Dilleterie		0/
Código	Concepto	Unidad Cantidad P. Unitario	Importe	%
	R E S U M E N			
A	AMERICAN EAGLE TUXTLA JUNIORS			
A1	PROYECTO EJECUTIVO		\$15,192.50	
A2	PRELIMINARES		\$78,810.14	
A3	MOBILIARIO		\$410,212.31	
A4	INSTALACION		\$10,711.00	
A5	VIATICOS		\$44,165.00	
A6	FLETES		\$16,307.50	
A	TOTAL AMERICAN EAGLE TUXTLA JUNIORS	-	\$575,398.45	
Total del nres	upuesto mostrado sin IVA:		\$575,398.45	
IVA 16.00%	apaesto mostrado sin rva.		\$92,063.75	
	upuesto mostrado:		\$667,462.20	
	SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	5.20/100 M.N.*)	Ç007)-10 <u>2.12</u> 0	
( 32.30.2.11.03	SESENTA 1 SIZE INIT COMMODILINOS SESENTA 1 SOS 1 ESOS	, 20, 200 111111 7		
	FORMA DE PAGO			
		50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajos		
	TIEMPO DE ENTREGA			
	=	A DEFINIR		
	NOTAS			

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.