

PROPUESTA

m²: 41.18 **Fecha:** 27/03/2019

PROYECTO	CORNER
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	Liverpool Monterrey Centro, ,

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Α	AMERICAN EAGLE JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEPRYEJE01	Administración de PROYECTO EJECUTIVO incluye: Dibujo de planos Levantamiento Presentación de 1 render	Proy	1.0000	\$10,985.00	\$10,985.00	2.79%
AEPRYEJE02	Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. Incluye: Boletos de a redondo de CDMX a MONTERREY Incluye: pasajes locale foráneos, alimentos. (incluye tiempo para trabajos de obra) COMPARTIDO CON CORNER	-	0.5000	\$7,865.00	\$3,932.50	1.00%
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO			_	\$14,917.50	3.79%
A2	PRELIMINARES					
AEINSMOB11	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTEL recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de obrersonas)	-	1.0000	\$6,500.00	\$6,500.00	1.65%
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo con galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, contacto dúplex de línea y placa para contacto color bla HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	caja un	1.0000	\$1,336.32	\$1,336.32	0.34%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	para jor	1.0000	\$1,170.00	\$1,170.00	0.30%
A2	TOTAL PRELIMINARES			_	\$9,006.32	2.29%
A3	MOBILIARIO					
AEMOBPER02	Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabado blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acab pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex S Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicado acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	oado Semi-	3.0000	\$7,798.12	\$23,394.36	5.94%
AEMOBAJU01	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.30AJUSTES EN PERIME (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 3.00m altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "EWhite" y los indicados de acuerdo a proyecto.	n de VOC	4.0000	\$1,810.19	\$7,240.76	1.84%



PROPUESTA

m²: 41.18 **Fecha:** 27/03/2019

PROYECTO	CORNER
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	Liverpool Monterrey Centro, ,
UBICACION	Liverpool Monterrey Centro,

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBPER05	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (48")FLOOR BOX (BASE), con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto		2.0000	\$9,237.28	\$18,474.56	4.69%
AEMOBPER06	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (24")FLOOR BOX (BASE), con medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto		2.0000	\$5,616.01	\$11,232.02	2.85%
AEMOBAJU03	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (11.8")AJUSTE (BASE), con medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto		4.0000	\$2,565.84	\$10,263.36	2.61%
AEMOBPER07	Suministro y fabricación de WS-1448-WOREPISA DE 48" con medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)		24.0000	\$1,263.60	\$30,326.40	7.70%
AEMOBACC03	Suministro y fabricación de AE-LT-20-1LETRERO CON LA LEYENDA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto.		1.0000	\$46,029.10	\$46,029.10	11.68%
AEMOBACC01	Suministro y fabricación de SH-RIS-2912RFBOX LEG RISER (P/BOX LEG-MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto		2.0000	\$2,667.61	\$5,335.22	1.35%
AEMOBMES01	Suministro y fabricación de BXLG-TBL6030RFMESA CAJA (BOX LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92M de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		1.0000	\$9,729.72	\$9,729.72	2.47%
AEMOBMES02	Suministro y fabricación de BXLG-STNST2424RFMESA CUADRADA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER) con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		2.0000	\$5,683.24	\$11,366.48	2.89%



PROPUESTA

m²: 41.18 **Fecha:** 27/03/2019

PROYECTO	CORNER
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	Liverpool Monterrey Centro, ,

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBMES03	Suministro y fabricación de BXL-BC4821 MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	e 5	1.0000	\$12,867.66	\$12,867.66	3.27%
AEMOBACC07	Suministro y fabricación de SH-RIS-3512RISER WOOD METAI (P/PARSONS-MAIN TABLE), con medidas generales de 0.889 y 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, er acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado er chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	()	2.0000	\$2,948.40	\$5,896.80	1.50%
AEMOBMES04	Suministro y fabricación de LX3/LARGE BUNKERMEN'S (WOMEN LARGE BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	,	1.0000	\$14,951.15	\$14,951.15	3.79%
AEMOBMES05	Suministro y fabricación de LX4 /SMALL / FLOOR/CUBEMEN'S (WOMEN) SMALL FLOOR CUBE, con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	(2.0000	\$14,398.21	\$28,796.42	7.31%
AEMOBMES06	Suministro y fabricación de LX8 / PEARSONS/MAIN/TABLEPARSONS MAIN TABLE, con medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta er MDF acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Segúr proyecto	I	1.0000	\$5,851.18	\$5,851.18	1.49%
AEMOBRAK01	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001 / 2WWAY-CLRM2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 / 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.	?	4.0000	\$4,689.54	\$18,758.16	4.76%
AEMOBRAK03	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12 / T-PIPE-RACK-GALT-BAR RACK, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y cor su respectivo freno, acabado en pintura electrostática transparente. Según proyecto	, 1	2.0000	\$3,150.58	\$6,301.16	1.60%



PROPUESTA

m²: 41.18 **Fecha:** 27/03/2019

PROYECTO	CORNER
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	Liverpool Monterrey Centro, ,
UBICACION	Liverpool Monterrey Centro,

Código	Concepto L	Jnidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PREOBR0107	Suministro y construcción de TAPA LATERAL PARA PERIMETRO EN de MDF, terminado en pintura vinílica color igual al existente y zoclo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	etalle	1.0000	\$1,200.00	\$1,200.00	0.30%
PREOBRO106	Suministro y construcción de MURO EN MDF de 0.60 x 3.015 m, PZ terminado en pintura vinílica color igual al existente y zoclo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ZA	1.0000	\$1,168.13	\$1,168.13	0.30%
А3	TOTAL MOBILIARIO			_	\$269,182.64	68.32%
A4 AEINSMOB17	INSTALACION Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal jo especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en CIUDAD FORANEA	r	1.0000	\$11,733.33	\$11,733.33	2.98%
AEINSMOB16	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal jo especializado en Horario especial (5 PERSONAS) en CIUDAD FORANEA	r	1.0000	\$14,666.66	\$14,666.66	3.72%
A4	TOTAL INSTALACION				\$26,399.99	6.70%
A5 AEVIAMY001	VIATICOS Viáticos MONTERREY (SUPERVISOR) en horario nocturno. Incluye: via Boletos de avión (1 persona, 3 dias, 2 noches) de la CDMX a Monterrey, pasajes locales y foráneos, alimentos. (incluye tiempo para trabajos de obra) COMPARTIDO CON CORNER	aje	0.5000	\$12,595.00	\$6,297.50	1.60%
AEVIAMY002	Viáticos MONTERREY (CARPINTERÍA) INSTALACION DE via MOBILIARIO en horario nocturno. Incluye: Boletos de avión (5 personas 3 dias, 2 noches) de la CDMX a Monterrey, pasajes locales y foráneos, alimentos. COMPARTIDO CON CORNER	aje	0.5000	\$56,375.00	\$28,187.50	7.15%
AEVIAMY003	Viáticos MONTERREY (2 ELÉCTRICOS-2 APOYO) en horario via nocturno. Incluye: Boletos de avión (4 personas 3 dias, 2 noches) de la CDMX a Monterrey, pasajes locales y foráneos, alimentos. (incluye tiempo para trabajos de obra). COMPARTIDO CON CORNER	aje	0.5000	\$45,430.00	\$22,715.00	5.77%
A5	TOTAL VIATICOS			_	\$57,200.00	14.52%



PROPUESTA

m²: 41.18 **Fecha:** 27/03/2019

PROYECTO	CORNER	
CLIENTE	AMERICAN EAGLE	
LINEA	JUNIORS	
UBICACION	Liverpool Monterrey Cent	tro, ,

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A6	FLETES					
AEFLTINS08	Flete para el traslado de mobiliario y materiales en especializado DE LA CDMX A MONTERREY (7 TON). COMPARTIDO CON CORNER	camión viaje	0.5000	\$31,570.00	\$15,785.00	4.01%
AEFLTINS03	Espera de Flete en ciudad y tienda por 12:00 hrs de mob materiales en camión especializado CD. FORANEA (7 TON). COMPARTIDO CON CORNER	iliario y viaje	0.5000	\$2,970.00	\$1,485.00	0.38%
A6	TOTAL FLETES			_	\$17,270.00	4.38%
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE JUNIORS				\$393,976.45	100.00%
	R E S U M E N					
Α	AMERICAN EAGLE JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO				\$14,917.50	
A2	PRELIMINARES				\$9,006.32	
A3	MOBILIARIO				\$269,182.64	
A4	INSTALACION				\$26,399.99	
A5	VIATICOS				\$57,200.00	
A6	FLETES				\$17,270.00	
A	TOTAL AMERICAN EAGLE JUNIORS			_	\$393,976.45	
Total del pre	supuesto mostrado sin IVA:				\$393,976.45	
IVA 16.00%					\$63,036.23	
Total del pre	supuesto mostrado:				\$457,012.68	
-	IENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 68/10	0 M.N. *)				
	FORMA DE PAGO					
		50 % Anticip 50 % Al tern	o nino de trabajos			
	TIEMPO DE ENTREGA					
	_	A DEFINIR				
	NOTAS					
<u> </u>						

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.