

#### PROPUESTA

	m <sup>2</sup> :	36.24 09/09/2020
CORNER 2012		
AMERICAN EAGLE		
JUNIORS		
LIVERPOOL TOLUCA		

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	DECHMEN					
Δ.	R E S U M E N AMERICAN EAGLE TOLUCA JUNIORS					
A					4	
A1	PROYECTO EJECUTIVO				\$13,020.00	
A2	PRELIMINARES				\$14,975.07	
A3	MOBILIARIO				\$317,695.40	
A4	INSTALACION				\$26,399.99	
A5	VIATICOS				\$21,945.00	
A6	FLETES				\$7,565.01	
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE TOLUCA JUNIORS			_	\$401,600.47	

Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$401,600.47 IVA 16.00% \$64,256.08 Total del presupuesto mostrado: \$465,856.55 (\* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. \*)

FORMA DE PAGO

50 % Anticipo

50 % Al termino de trabajos

TIEMPO DE ENTREGA

A DEFINIR

#### NOTAS

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



### PROPUESTA

m <sup>2</sup> :	36.24
Fecha:	09/09/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL TOLUCA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Α	AMERICAN EAGLE TOLUCA JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEPRYEJE01	Administración de proyecto incluye: Dibujo de planos Levantamiento Presentación de 1 render	Proy	1.0000	\$10,985.00	\$10,985.00	2.74%
AEPRYTOL01	Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. Incluye: Boletos de autobus redondo de CDMX a Toluca 1 dia. Incluye: pasajes locales y foráneos, alimentos.		1.0000	\$2,035.00	\$2,035.00	0.51%
A1 A2	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO PRELIMINARES				\$13,020.00	3.24%
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, ur contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	l I	1.0000	\$1,336.32	\$1,336.32	0.33%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	1.0000	\$1,170.00	\$1,170.00	0.29%
AEINSMOB24	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTEL cor recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (5 personas) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$12,468.75	\$12,468.75	3.10%
A2	TOTAL PRELIMINARES			_	\$14,975.07	3.73%
A3	MOBILIARIO				Ψ1,373.07	3.7370
AEMOBPER02	Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	, -	2.0000	\$7,798.12	\$15,596.24	3.88%
AEMOBAJU02	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.61AJUSTES EN PERIMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.61 × 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	(	1.0000	\$3,513.41	\$3,513.41	0.87%



### PROPUESTA

m <sup>2</sup> :	36.24
Fecha:	09/09/2020

CORNER 2012

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL TOLUCA

Código	Concepto Unida	ıd Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBAJU01	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.30AJUSTES EN PERIMETRO PZA (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	2.0000	\$1,810.19	\$3,620.38	0.90%
AEMOBPER02	Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabado PZA laca blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	2.0000	\$7,798.12	\$15,596.24	3.88%
AEMOBPER06	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (24")FLOOR BOX (BASE), PZA con medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	1.0000	\$5,616.01	\$5,616.01	1.40%
AEMOBAJU03	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (11.8")AJUSTE (BASE), con PZA medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	2.0000	\$2,565.84	\$5,131.68	1.28%
AEMOBPER07	Suministro y fabricación de WS-1448-WOREPISA DE 48" con PZA medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	8.0000	\$1,263.60	\$10,108.80	2.52%
AEMOBPER08	Suministro y fabricación de WS-1471-WOREPISA DE 71" con PZA medidas generales de 1.80 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	8.0000	\$1,999.02	\$15,992.16	3.98%
AEMOBPER09	Suministro y fabricación de ACC-RPS-001"MENSULA PARA REPISA" PZA de 50 x 320 mm, fabricada en lamina negra cal. 12 acabado en cromo satinado, incluye 2 jinetes en lamina negra.	40.0000	\$311.88	\$12,475.20	3.11%
AEMOBACC03	Suministro y fabricación de AE-LT-20-1LETRERO CON LA LEYENDA PZA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto.	1.0000	\$46,029.10	\$46,029.10	11.46%



### PROPUESTA

m<sup>2</sup>: 36.24 **Fecha:** 09/09/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL TOLUCA

Código	Concepto Unidac	l Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBMES07	Suministro y fabricación de RD-TBL-56ROUND TABLE WITH PZA METAL, con medidas generales de 1.422 Ø X 0.863 m, fabricado con bastidor de madera de pino forrado en MDF con acabado en chapa de encino blanco. Según proyecto	1.0000	\$26,102.48	\$26,102.48	6.50%
AEMOBMES08	Suministro y fabricación de TRB-TBL-SQ-SEAT/ RD-TBL-SQ- PZA SEATROUND TABLE SEAT (NESTER), con medidas generales de 0.458 x 0.458 x 0.458 m, estructura tubular de 3/4" cuadrado, cubierta superior e inferior en MDF con acabado en chapa de maple y barniz S.M.A. Según proyecto	8.0000	\$3,974.40	\$31,795.20	7.92%
AEMOBMES09	Suministro y fabricación de WB-SLRIS-811-BWOOD BLOCK de 127 PZA x 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate.	1.0000	\$908.25	\$908.25	0.23%
AEMOBMES10	Suministro y fabricación de WB-SLRIS-415-CWOOD BLOCK de 254 PZA x 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate. Según proyecto.	1.0000	\$1,103.80	\$1,103.80	0.27%
AEMOBMES01	Suministro y fabricación de BXLG-TBL6030RFMESA CAJA (BOX PZA LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	1.0000	\$9,729.72	\$9,729.72	2.42%
AEMOBMES02	Suministro y fabricación de BXLG-STNST2424RFMESA CUADRADA PZA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER ) con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	2.0000	\$5,683.24	\$11,366.48	2.83%
AEMOBMES03	Suministro y fabricación de BXL-BC4821 MUEBLE CON PZA ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	1.0000	\$12,867.66	\$12,867.66	3.20%
AEMOBACC01	Suministro y fabricación de SH-RIS-2912RFBOX LEG RISER (P/BOX PZA LEG-MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	2.0000	\$2,667.61	\$5,335.22	1.33%



### PROPUESTA

m <sup>2</sup> :	36.24
Fecha:	09/09/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL TOLUCA

Código	Concepto l	Unidad Cantida	ad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBMES04	Suministro y fabricación de LX3/LARGE BUNKERMEN'S (WOMEN) PZ/ LARGE BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	A 1.	0000	\$14,951.15	\$14,951.15	3.72%
AEMOBMES05	Suministro y fabricación de LX4 /SMALL / FLOOR/CUBEMEN'S PZ/ (WOMEN) SMALL FLOOR CUBE, con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	A 2.	0000	\$14,398.21	\$28,796.42	7.17%
AEMOBMES06	Suministro y fabricación de LX8 / PZA PEARSONS/MAIN/TABLEPARSONS MAIN TABLE, con medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular de 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Según proyecto	A 1.	0000	\$5,851.18	\$5,851.18	1.46%
AEMOBACC07	Suministro y fabricación de SH-RIS-3512RISER WOOD METAL PZA (P/PARSONS-MAIN TABLE), con medidas generales de 0.889 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	A 2.	0000	\$2,948.40	\$5,896.80	1.47%
AEMOBRAK03	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12 / T-PIPE-RACK-GALT- PZ/BAR RACK, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m, fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y con su respectivo freno, acabado en pintura electrostática transparente. Según proyecto	Α 2.	0000	\$3,150.58	\$6,301.16	1.57%
AEMOBRAK01	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001 / PZ/2WWAY-CLRM2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.	A 4.	0000	\$4,689.54	\$18,758.16	4.67%
AEMOBACC50	Suministro y fabricación de Juego de soporte para fijacion de jue perimetro de 1.22 mts. A base de perfiles y mensulas.	ego 2.	0000	\$2,126.25	\$4,252.50	1.06%
A3	TOTAL MOBILIARIO			_	\$317,695.40	79.11%



#### PROPUESTA

m <sup>2</sup> :	36.24
Fecha:	09/09/2020

CORNER 2012
AMERICAN EAGLE
JUNIORS
UBICACION
LIVERPOOL TOLUCA

Código	Concepto	Unidad Ca	ntidad	P. Unitario	Importe	%
A4	INSTALACION					
AEINSMOB16	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal jor especializado en Horario especial (5 PERSONAS) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$14,666.66	\$14,666.66	3.65%
AEINSMOB17	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal jor especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$11,733.33	\$11,733.33	2.92%
A4 A5	TOTAL INSTALACION VIATICOS			_	\$26,399.99	6.57%
AEVIATOL01	Viáticos(SUPERVISOR) en horario nocturno. Incluye: Boletos de via autobus (1 persona, 3 dias, 2 noches) de la CDMX a Toluca, pasajes locales y foráneos, alimentos. COMPARTIDO CON CORNER	je	0.5000	\$5,445.00	\$2,722.50	0.68%
AEVIATOL02	Viáticos (5 CARPINTEROS) en horario nocturno. Incluye: Boletos via de autobus (5 personas, 3 dias, 2 noches) de la CDMX a Toluca, pasajes locales y foráneos, alimentos. COMPARTIDO CON CORNER	je	0.5000	\$21,505.00	\$10,752.50	2.68%
AEVIATOL03	Viáticos (2 ELECTRICOS) en horario nocturno. Incluye: Boletos de via autobus (2 personas, 3 dias, 2 noches) de la CDMX a Toluca, pasajes locales y foráneos, alimentos. COMPARTIDO CON CORNER	je	0.5000	\$8,470.00	\$4,235.00	1.05%
AEVIATOL04	Viáticos (2 APOYO/DISPLAY) en horario nocturno. Incluye: Boletos via de autobus (2 personas, 3 dias, 2 noches) de la CDMX a Toluca, pasajes locales y foráneos, alimentos. COMPARTIDO CON CORNER	je	0.5000	\$8,470.00	\$4,235.00	1.05%
A5	TOTAL VIATICOS			_	\$21,945.00	5.46%
AEOFLT0079	FLETES  Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado de via  Ciudad de México a Toluca Edo. México de 7.0 TON	je	0.5000	\$11,330.00	\$5,665.00	1.41%
AEFLTINS04	Espera de Flete en ciudad y tienda por 24:00 hrs de mobiliario y via materiales en camión especializado CD. FORANEA	je	0.5000	\$3,800.01	\$1,900.01	0.47%
A6	TOTAL FLETES			_	\$7,565.01	1.88%
A	TOTAL AMERICAN EAGLE TOLUCA JUNIORS			_	\$401,600.47	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. \*)

\$401,600.47 \$64,256.08 \$465,856.55