

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 32.44 **Fecha:** 26/10/2020

CORNER BE YOU 2020

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL COATZACOALCOS

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|--|----|
| | RESUMEN | | | | | |
| | | | | | | |
| | AE BE YOU COATZACOALCOS JUNIORS | | | | | |
| 1 | PROYECTO EJECUTIVO | | | | \$ 14,780.0 | 00 |
| 2 | PRELIMINARES | | | | \$ 19,539.9 | 99 |
| 3 | MOBILIARIO | | | | \$ 361,834.7 | 78 |
| 1 | INSTALACIONES | | | | \$ 26,400.0 | 00 |
| 5 | VIATICOS | | | | \$ 35,090.0 | 00 |
| 6 | FLETES | | | | \$ 15,916.2 | 25 |
| | TOTAL AE BE YOU COATZACOALCOS JUNIORS | | | | \$ 473,561.0 | 02 |
| /A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: | A PESOS | 78/100 M | N *) | \$473,561.0 \$75,769.7 \$549,330.7 | 76 |
| /A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: FOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINT | A PESOS | 78/100 M. | N. *) | \$75,769.7 | 76 |
| 'A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: | A PESOS | 78/100 M. | N. *) | \$75,769.7 | 76 |
| /A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: FOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINT | | 78/100 M. Anticipo | N. *) | \$75,769.7 | 76 |
| A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: FOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINT | 50 % | | N. *) | \$75,769.7 | 76 |
| A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: FOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINT | 50 % | Anticipo | N. *) | \$75,769.7 | 76 |
| A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: FORMADEPAGO | 50 % 0 % Al term | Anticipo ino de trabajo | N. *) | \$75,769.7 | 76 |
| 'A 16.00% otal del pr | esupuesto mostrado: FORMADEPAGO | 50 % 0 % Al term | Anticipo | N. *) | \$75,769.7 | 76 |

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.
ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 32.44

Fecha: 26/10/2020 32.44

CORNER BE YOU 2020 AMERICAN EAGLE JUNIORS LIVERPOOL COATZACOALCOS

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------------|--|--------|----------|-------------|-------------|-------|
| A | AE BE YOU COATZACOALCOS JUNIORS | | | | | |
| A1 | PROYECTO EJECUTIVO | | | | | |
| AEOPRY0050 | Administración de proyecto incluye: | Proy | 1.00 | \$10,985.00 | \$10,985.00 | 2.32% |
| | y entrega de informacion de forma digital. | | | | | |
| AEOVIACT01 | Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. (1 persona-2 dia y 1 | viaje | 0.50 | \$7,590.00 | \$3,795.00 | 0.80% |
| | noche).Incluye: Traslado aereo (Avion) de la Ciudad de | | | | | |
| | México a la ciudad de COATZACOALCOS, pasajes locales, | | | | | |
| | foráneos, alimentos y hospedaje. | | | | | |
| A1 | TOTAL PROYECTO EJECUTIVO | | | | \$14,780.00 | 3.12% |
| A2 | PRELIMINARES | | | | | |
| AEOINS0103 | Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE sin | jor | 1.00 | \$6,369.99 | \$6,369.99 | 1.35% |
| | recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de | | | | | |
| | obra 3 PERSONAS en ciudad foranea. | | | | | |
| AEOMOB0200 | Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Logotipo | PZA | 2.00 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 1.69% |
| | con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos, | | | | | |
| | pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas | | | | | |
| | blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2 | | | | | |
| | cajas universales. | | | | | |
| AEOMOB0500 | Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Ligthbox | PZA | 1.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 0.84% |
| | con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos, | | | | | |
| | pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas | | | | | |
| | blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2 | | | | | |
| | cajas universales, led 5050 blanco puro. | | | | | |
| AEO-LMP-0005 | Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final | jor | 1.00 | \$1,170.00 | \$1,170.00 | 0.25% |
| | para entrega a mercadeo a base de personal y materiales. | | | | | |
| A2 | TOTAL PRELIMINARES | | | | \$19,539.99 | 4.13% |
| A3 | MOBILIARIO | | | | | |
| AEOMOB0001 | Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA | PZA | 4.00 | \$8,804.83 | \$35,219.32 | 7.44% |
| | PERIMETRO " de 0.10 x 1.22 altura de 2.65 m, fabricado en | | | | | |
| | MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra | | | | | |
| | para fijar a cremallera de tienda.Incluye: Juego de fijacion a | | | | | |
| | base de perfiles y mensulas. | | | | | |
| AEOMOB0004 | Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA | PZA | 1.00 | \$5,036.06 | \$5,036.06 | 1.06% |
| | PERIMETRO " de 0.10 x 0.60 altura de 2.65 m, fabricado en | | | | | |
| | MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra | | | | | |
| | para fijar a cremallera de tienda. | | | | | |
| AEOMOB0005 | Suministro y fabricación de " AJUSTE DE PANEL DE RESPALDO | PZA | 4.00 | \$1,837.50 | \$7,350.00 | 1.55% |
| | PARA PERIMETRO " de 0.10 x 0.30 altura de 2.65 m, | | | | | |
| | fabricado en MDF acabado en laminado plástico color negro. | | | | | |



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 32.44

Fecha: 26/10/2020 32.44

CORNER BE YOU 2020 AMERICAN EAGLE JUNIORS LIVERPOOL COATZACOALCOS

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|---------------------|---|--------|----------|-------------|-------------|---------|
| AEOMOB0008 | Suministro y fabricación de " PERIMETRO 3 MODULOS " de | PZA | 1.00 | \$17,703.51 | \$17,703.51 | 3.74% |
| | 0.50 x 4.00 altura de 2.35 m, perímetro fabricado en perfil | | | | | |
| | redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura electrostatica | | | | | |
| | ral-9002 con troquel en postes traseros, entrepaño y tapa | | | | | |
| | superior en triplay chileno de 18 mm acabado en laca | | | | | |
| | transparente semimate, modulo ensamblado por medio de | | | | | |
| | flechas en nodos y parte posterior con placa para fijar a | | | | | |
| | muro, no incluye herrajes. | | | | | |
| AEOMOB0038 | Suministro y fabricación de " PERIMETRO 1 1/2 MODULO " | PZA | 1.00 | \$12,181.14 | \$12,181.14 | 2.57% |
| | de 0.50 x 1.83 altura de 2.35 m, perímetro fabricado en | | | | | |
| | perfil redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura | | | | | |
| | electrostática ral-9002 con troquel en postes traseros, | | | | | |
| | entrepaño y tapa superior en triplay chileno de 18 mm | | | | | |
| | acabado en laca transparente semimate, modulo | | | | | |
| | ensamblado por medio de flechas en nodos y parte posterior | | | | | |
| | con placa para fijar a muro, no incluye herrajes. | | | | | |
| AEOMOB0011 | Suministro y fabricación de " BASE DE PERIMETRO 1.22 " de | PZA | 4.00 | \$3,391.45 | \$13,565.80 | 2.86% |
| | 0.50 x 1.22 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de | | | | | |
| | 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente | | | | | |
| | con cajón. | | | | | |
| AEOMOB0012 | Suministro y fabricación de " BASE DE PERIMETRO 61 " de | PZA | 1.00 | \$1,695.73 | \$1,695.73 | 0.36% |
| | 0.50 x 0.61 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de | | | | | |
| | 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente | | | | | |
| | con cajón. | | | | | |
| AEOMOB0100 | Suministro y fabricación de "REPISA de 1.22 m", fabricada en | JGO | 28.00 | \$1,582.60 | \$44,312.80 | 9.36% |
| | triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente | | | | | |
| | seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 1.22 m, | | | | | |
| | fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales | | | | | |
| | en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática | | | | | |
| | ral-9002. | | | 44.40=.04 | 4 | |
| AEOMOB0101 | Suministro y fabricación de "REPISA de 0.61 m", fabricada en | JGO | 7.00 | \$1,107.81 | \$7,754.67 | 1.64% |
| | triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente | | | | | |
| | seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 0.61 m, | | | | | |
| | fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales | | | | | |
| | en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática | | | | | |
| A FOR 40 D0202 | ral-9002. | D7.4 | 4.00 | ¢26,204,00 | ¢26.204.00 | 7.600/ |
| AEOMOB0203 | Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de | PZA | 1.00 | \$36,384.00 | \$36,384.00 | 7.68% |
| | 1.87 x 30 x 51 cm, fabricado en MDF acabado en laminado | | | | | |
| | plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO | | | | | |
| A E O M O B O 3 O C | "AMERICAN EAGLE" de 15 cm. | D7.4 | 1.00 | ¢66 450 00 | ¢66.450.00 | 14.020/ |
| AEOMOB0206 | Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de | PZA | 1.00 | \$66,450.00 | \$66,450.00 | 14.03% |
| | 3.70 x 30 x 51 cm, fabricado en MDF acabado en laminado | | | | | |
| | plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO | | | | | |
| | "AMERICAN EAGLE" de 15 cm. | | | | | |



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 32.44

Fecha: 26/10/2020 32.44

CORNER BE YOU 2020 AMERICAN EAGLE JUNIORS

LIVERPOOL COATZACOALCOS

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|-------------|--|--------|----------|-------------|--------------|--------|
| AEOMOB0304 | Suministro y fabricación de " U-RISER 35 X 12 " de 0.311 x | PZA | 4.00 | \$1,060.25 | \$4,241.00 | 0.90% |
| | 0.70 altura de 0.30 m, riser fabricado en perfil redondo de 1 | | | | | |
| | 1/4" cal-16, cubierta en lamina cal-16 en forma de charola | | | | | |
| | acabado en pintura electrostática ral-9002. | | | | | |
| AEOMOB0305 | Suministro y fabricación de "CUTTING TABLE CT-30 X 60 " | PZA | 2.00 | \$9,348.27 | \$18,696.54 | 3.95% |
| | mesa de 0.76 x 1.52 altura de 0.90 m, fabricada triplay | | | | | |
| | chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, | | | | | |
| | con dos cajones y dos charolas deslizables. Especificaciones | | | | | |
| | segun proyecto. | | | | | |
| AEOMOB0306 | Suministro y fabricación de " SHORT NESTER 47 1/2 X 20 " | PZA | 2.00 | \$4,493.51 | \$8,987.02 | 1.90% |
| | CON-CUT-TABLE-NESTER de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, | | | | | |
| | mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta y | | | | | |
| | entrepaño en lamina cal-16 en forma de charola acabado en | | | | | |
| | pintura electrostática ral-9002. Especificaciones segun | | | | | |
| 45044050300 | proyecto. | D7.4 | 2.00 | 60 207 40 | ¢4.C F7.4.20 | 2.500/ |
| AEOMOB0308 | Suministro y fabricacion de "STORAGE" de 0.50 x 1.20 | PZA | 2.00 | \$8,287.10 | \$16,574.20 | 3.50% |
| | altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" | | | | | |
| | cal-16, forrado en lamina negra cal-16, acabado en pintura | | | | | |
| AEOMOB0402 | electrostatica ral-9002.incluye rodaja de 3" con esparrago. Suministro y fabricación de "TOTEM / AE MARQUEE | PZA | 1.00 | \$6,331.08 | \$6,331.08 | 1.34% |
| ALOWOB0402 | AE-MQ-01 " de 0.30 x 0.60 altura de 1.260 m, cuerpo central | FZA | 1.00 | \$0,331.06 | ŞU,331.08 | 1.54/0 |
| | fabricado en triplay chileno acabado SMA, frentes con | | | | | |
| | acrílico cristal de 3 mm para gráfico, copete con leyenda | | | | | |
| | "AMERICAN EAGLE" en acrílico negro de 3 mm, lateral con | | | | | |
| | puerta, postes en perfil redondo de 1" base en triplay chileno | | | | | |
| AEOMOB0403 | Suministro y fabricación de " WARDROBER 42 REDUCED | PZA | 3.00 | \$3,183.02 | \$9,549.06 | 2.02% |
| | WITH BOTTOMS / CON - ADJ -WARDROB - 42 " tringla de | | | 7-7 | 70,000 | |
| | 0.40 x 1.00 altura de 1.65 m, fabricada en perfil redondo de 1 | | | | | |
| | 1/4" y 1 3/8" cal-16 postes con posicionamiento a diferente | | | | | |
| | altura por medio de flejes acabado en pintura electrostática | | | | | |
| | ral-9002, base en triplay chileno de 18 mm acabado en laca | | | | | |
| | transparente semimate. Especificaciones segun proyecto. | | | | | |
| AEOMOB0404 | Suministro y fabricación de " T - stand " CON-T- RACK | PZA | 2.00 | \$3,114.17 | \$6,228.34 | 1.32% |
| | colgador de 0.45 x 0.60 altura de 1.55 m, fabricada en perfil | | | | | |
| | redondo de 1 1/4" y 1 3/8" cal-16 poste con | | | | | |
| | posicionamiento a diferente altura por medio de fleje. | | | | | |
| | Acabado en pintura electrostática ral- 9002, base con charola | | | | | |
| | en lámina negra cal-11 y triplay chileno de 18 mm acabado | | | | | |
| | en laca transparente semimate. | | | | | |
| AEOMOB0406 | Suministro y fabricación de " MANNEQUIN RISER METAL | PZA | 2.00 | \$2,349.27 | \$4,698.54 | 0.99% |
| | BASE 8 " CON-MAN-RISE-8 base 0.64 x 0.50 altura de 0.20 m, | | | | | |
| | fabricada con zoclo en lamina negra cal-11 acabado en | | | | | |
| | pintura electrostatica ral-9002, cubierta en triplay chileno de | | | | | |
| | 18 mm acabado en laca transparente semimate. | | | | | |
| | Especificaciones segun proyecto. | | | | | |



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 32.44 **Fecha:** 26/10/2020 32.44

CORNER BE YOU 2020 AMERICAN EAGLE JUNIORS

LIVERPOOL COATZACOALCOS

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|------------|--|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| AEOMOB0032 | Suministro y construcción de MURO EN MDF de 0.60 x 2.70 | PZA | 1.00 | \$2,443.97 | \$2,443.97 | 0.52% |
| | m, terminado en pintura vinílica color igual al existente y | | | | | |
| | zoclo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y | | | | | |
| | equipo. | | | | | |
| AEOMOB0507 | Suministro y fabricación de (LUMI WALL) CAJA DE LUZ | PZA | 1.00 | \$36,432.00 | \$36,432.00 | 7.69% |
| | ESPECIAL (LUMIWALL) con medida general aprox. De 0.78 x | | | | | |
| | 2.50 m a una cara que consta de panel con malla para | | | | | |
| | dispersión de luz, marco perimetral de aluminio, sistema de | | | | | |
| | iluminación a base de tira flexible de led con fuente de poder | | | | | |
| | adecuada. Incluye grafico. | | | | | |
| A3 | TOTAL MOBILIARIO | | | | \$361,834.78 | 76.41% |
| A4 | INSTALACIONES | | | | | |
| AEOINS0111 | Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal | jor | 1.00 | \$14,650.00 | \$14,650.00 | 3.09% |
| | especializado en Horario especial 5 PERSONAS en ciudad | | | | | |
| | foranea. | | | | | |
| AEOINS0115 | Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de | jor | 1.00 | \$11,750.00 | \$11,750.00 | 2.48% |
| | personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 | | | | | |
| | ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en | | | | | |
| | ciudad foranea. | | | | | |
| A4 | TOTAL INSTALACIONES | | | | \$26,400.00 | 5.57% |
| A5 | VIATICOS | | | | | |
| AEOVIACT02 | "VIÁTICOS CDMX a COATZACOALCOS 1 | viaje | 0.50 | \$9,295.00 | \$4,647.50 | 0.98% |
| | persona(SUPERVISOR), 3 dias y 2 noches Incluye: Boletos | | | | | |
| | de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos. | | | | | |
| AEOVIACT03 | "VIÁTICOS CDMX a COATZACOALCOS 4 personas (2 | viaje | 0.50 | \$21,560.00 | \$10,780.00 | 2.28% |
| | ELECTRICOS/1 APOYO/ 1 DISPLAY), 3 dias y 2 | | | | | |
| | noches.Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, | | | | | |
| | hospedaje y alimentos. | | | | | |
| AEOVIACT04 | "VIÁTICOS CDMX a COATZACOALCOS 5 personas | viaje | 0.50 | \$39,325.00 | \$19,662.50 | 4.15% |
| | (CARPINTEROS), 3 dias y 2 noches.Incluye: Boletos de Avion | | | | | |
| | (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos. | | | | | |
| A5 | TOTAL VIATICOS | | | | \$35,090.00 | 7.41% |
| A6 | FLETES | | | | | |
| AEOFLT0098 | Espera de Flete en ciudad y tienda por 24:00 hrs de | viaje | 0.50 | \$3,737.50 | \$1,868.75 | 0.39% |
| | mobiliario y materiales en camión especializado CD. | | | | | |
| | FORANEA | | | | | |
| AEOFLT094A | Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado | viaje | 0.50 | \$28,094.99 | \$14,047.50 | 2.97% |
| | deCiudad de México a Coatzacoalcos, Veracruz de 7.0 TON | | | | | |
| A6 | TOTAL FLETES | | | | \$15,916.25 | 3.36% |
| Α | TOTAL AE BE YOU COATZACOALCOS JUNIORS | | | | \$473,561.02 | 100.00% |

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 78/100 M.N. *)

\$473,561.02 \$75,769.76 \$549,330.78