

PROPUESTA ECONOMICA

Fecha: 07/09/2020

PROYECTO)	CORNER BE YOU 2020
CLIENTE		AMERICAN EAGLE
LINEA		JUNIORS
UBICACION		LIVERPOOL GRAN PLAZA

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	RESUMEN					
	AMERICAN EAGLE GRAN PLAZA JUNIORS					
1	PROYECTO EJECUTIVO				\$ 15,742.50	
2	PRELIMINARES				\$ 36,973.66	
3	MOBILIARIO				\$ 304,373.18	
4	INSTALACION				\$ 26,399.99	
5	VIATICOS				\$ 59,895.00	
6	FLETE				\$ 13,470.00	
	TOTAL AMERICAN EAGLE GRAN PLAZA JUNIORS			-	\$ 456,854.33	
	esupuesto mostrado: TOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUEN	ITA Y UN PES	SOS 02/100	M N *)	\$529,951.02	
	esupuesto mostrado: OS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUEN FORMADEPAGO	ITA Y UN PES	SOS 02/100	M.N. *)	\$529,951.02	
	OS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUEN	50 % Anticip		M.N. *)	\$529,951.02	
	OS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUEN	50 % Anticip	0	M.N. *)	\$529,951.02	
	FORMADEPAGO	50 % Anticip	0	M.N. *)	\$529,951.02	

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 37.38 **Fecha:** 07/09/2020

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	AMERICAN EAGLE GRAN PLAZA JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEPRYEJE01	Administración de proyecto incluye: Dibujo de planos Levantamiento Presentación de 1 render	Proy	1.0000	\$10,985.00	\$10,985.00	2.40%
AEPRYGDL01	Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. (1 persona-1 dia).Incluye: Vuelo de avión de la Ciudad de México a la ciudad de GUADALAJARA, pasajes locales y foráneos, alimentos.		0.5000	\$9,515.00	\$4,757.50	1.04%
A1 A2	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO PRELIMINARES			_	\$15,742.50	3.45%
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m		1.0000	\$1,336.32	\$1,336.32	0.29%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	1.0000	\$1,170.00	\$1,170.00	0.26%
PREOBR1107	Suministro y construcción de MURO EN MDF con medidas generales de 4.92 x 2.65 x0.10 m, terminado en pintura vinílica color igual al existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.		1.0000	\$21,998.59	\$21,998.59	4.82%
AEINSMOB24	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTEL con recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (5 personas) en CIUDAD FORANEA	,	1.0000	\$12,468.75	\$12,468.75	2.73%
A2	TOTAL PRELIMINARES			_	\$36,973.66	8.09%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 37.38 **Fecha:** 07/09/2020

Código	Concepto Unida	d Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A3 AEMOBPER02	MOBILIARIO Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabado laca PZA blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	3.0000	\$7,798.12	\$23,394.36	5.12%
AEMOBPER03	Suministro y fabricación de A.1705 0.61PERÍMETRO (Acabado laca PZA blanca) con medidas generales 0.61 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremallera (1)	1.0000	\$4,233.68	\$4,233.68	0.93%
AEMOBAJU01	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.30AJUSTES EN PERIMETRO PZA (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	2.0000	\$1,810.19	\$3,620.38	0.79%
AEMOBPER05	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (48")FLOOR BOX (BASE), con PZA medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	3.0000	\$9,237.28	\$27,711.84	6.07%
AEMOBPER06	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (24")FLOOR BOX (BASE), con PZA medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	1.0000	\$5,616.01	\$5,616.01	1.23%
AEMOBAJU03	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (11.8")AJUSTE (BASE), con PZA medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	2.0000	\$2,565.84	\$5,131.68	1.12%
AEMOBACC50	Suministro y fabricación de Juego de soporte para fijacion de juego perimetro de 1.22 mts. A base de perfiles y mensulas.	3.0000	\$2,126.25	\$6,378.75	1.40%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 37.38 **Fecha:** 07/09/2020

Código	Concepto Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBPER07	Suministro y fabricación de WS-1448-WOREPISA DE 48" con PZA medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	16.0000	\$1,263.60	\$20,217.60	4.43%
AEMOBPER08	Suministro y fabricación de WS-1471-WOREPISA DE 71" con PZA medidas generales de 1.80 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	8.0000	\$1,999.02	\$15,992.16	3.50%
AEMOBPER09	Suministro y fabricación de ACC-RPS-001"MENSULA PARA REPISA" PZA de 50 x 320 mm, fabricada en lamina negra cal. 12 acabado en cromo satinado, incluye 2 jinetes en lamina negra.	56.0000	\$311.88	\$17,465.28	3.82%
AEMOBACC03	Suministro y fabricación de AE-LT-20-1LETRERO CON LA LEYENDA PZA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto.	1.0000	\$46,029.10	\$46,029.10	10.08%
AEMOBPER31	Suministro y construcción de TAPA LATERAL PARA PERIMETRO EN PZA MDF, terminado en pintura vinílica color igual al existente y zoclo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	2.0000	\$1,312.50	\$2,625.00	0.57%
AEMOBMES07	Suministro y fabricación de RD-TBL-56ROUND TABLE WITH METAL, PZA con medidas generales de 1.422 Ø X 0.863 m, fabricado con bastidor de madera de pino forrado en MDF con acabado en chapa de encino blanco. Según proyecto	1.0000	\$26,102.48	\$26,102.48	5.71%
AEMOBMES08	Suministro y fabricación de TRB-TBL-SQ-SEAT/ RD-TBL-SQ- PZA SEATROUND TABLE SEAT (NESTER), con medidas generales de 0.458 x 0.458 x 0.458 m, estructura tubular de 3/4" cuadrado, cubierta superior e inferior en MDF con acabado en chapa de maple y barniz S.M.A. Según proyecto	8.0000	\$3,974.40	\$31,795.20	6.96%
AEMOBMES09	Suministro y fabricación de WB-SLRIS-811-BWOOD BLOCK de 127 x PZA 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate.	1.0000	\$908.25	\$908.25	0.20%
AEMOBMES10	Suministro y fabricación de WB-SLRIS-415-CWOOD BLOCK de 254 x PZA 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate. Según proyecto.	1.0000	\$1,103.80	\$1,103.80	0.24%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 37.38 **Fecha:** 07/09/2020

Código	Concepto Ui	nidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBMES01	Suministro y fabricación de BXLG-TBL6030RFMESA CAJA (BOX LEG) PZA con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	Α	1.0000	\$9,729.72	\$9,729.72	2.13%
AEMOBMES02	Suministro y fabricación de BXLG-STNST2424RFMESA CUADRADA PZA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER) con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	Α	2.0000	\$5,683.24	\$11,366.48	2.49%
AEMOBMES03	Suministro y fabricación de BXL-BC4821 MUEBLE CON ENTREPAÑO PZA Y PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	А	1.0000	\$12,867.66	\$12,867.66	2.82%
AEMOBACC01	Suministro y fabricación de SH-RIS-2912RFBOX LEG RISER (P/BOX PZ/LEG-MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	Α	2.0000	\$2,667.61	\$5,335.22	1.17%
AEMOBRAK03	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12 / T-PIPE-RACK-GALT-BAR PZARACK, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m, fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y con su respectivo freno, acabado en pintura electrostática transparente. Según proyecto	4	2.0000	\$3,150.58	\$6,301.16	1.38%
AEMOBRAK01	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001 / PZ/2WWAY-CLRM2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.	4	3.0000	\$4,689.54	\$14,068.62	3.08%
AEMOBACC50	Suministro y fabricación de Juego de soporte para fijacion de jue perimetro de 1.22 mts. A base de perfiles y mensulas.	go	3.0000	\$2,126.25	\$6,378.75	1.40%
A3	TOTAL MOBILIARIO			_	\$304,373.18	66.62%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 37.38 **Fecha:** 07/09/2020

CORNER BE YOU 2020

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

UBICACION

LIVERPOOL GRAN PLAZA

Código	Concepto Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A4	INSTALACION				
AEINSMOB16	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado jor en Horario especial (5 PERSONAS) en CIUDAD FORANEA	1.0000	\$14,666.66	\$14,666.66	3.21%
AEINSMOB17	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal jor especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en CIUDAD FORANEA	1.0000	\$11,733.33	\$11,733.33	2.57%
A4	TOTAL INSTALACION		_	\$26,399.99	5.78%
A5 AEVIAGDL01	VIÁTICOS VIÁTICOS CDMX a Guadalajara 1 persona(SUPERVISOR), 3 dias y 2 viaje noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$15,345.00	\$7,672.50	1.68%
AEVIAGDL02	VIÁTICOS CDMX a Zapopan 2 personas (2 ELECTRICOS), 3 dias y 2 viaje noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$23,100.00	\$11,550.00	2.53%
AEVIAGDL03	VIÁTICOS CDMX a Zapopan 2 personas (APOYO/DISPLAY), 3 dias y 2 viaje noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$23,100.00	\$11,550.00	2.53%
AEVIAGDL05	VIÁTICOS CDMX a Zapopan 5 personas (CARPINTEROS), 3 dias y 2 viaje noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	0.5000	\$58,245.00	\$29,122.50	6.37%
A5	TOTAL VIATICOS		_	\$59,895.00	13.11%
AEOFLT0078	FLETE Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado viaje deCiudad de México a Jalisco de 7.0 TON	0.5000	\$24,640.00	\$12,320.00	2.70%
AEFLTINS04	Espera de Flete en ciudad y tienda por 12:00 hrs de mobiliario y viaje materiales en camión especializado CD. FORANEA	0.5000	\$2,300.00	\$1,150.00	0.25%
A6	TOTAL FLETE		_	\$13,470.00	2.95%
A	TOTAL AMERICAN EAGLE GRAN PLAZA JUNIORS		_	\$456,854.33	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$456,854.33 \$73,096.69 \$529,951.02