



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA

m²: 68.41
 Fecha: 10/08/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL ZAPOPAN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	RESUMEN					
A	AMERICAN EAGLE ZAPOPAN JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO				\$22,338.13	
A2	PRELIMINARES				\$26,984.05	
A3	MOBILIARIO NUEVO				\$388,300.40	
A4	MANTENIMIENTO				\$19,596.71	
A5	INSTALACION				\$32,263.33	
A7	VIATICOS				\$64,405.00	
A8	FLETES				\$14,220.01	
A	TOTAL AMERICAN EAGLE ZAPOPAN JUNIORS				\$568,107.63	

Total del presupuesto mostrado sin IVA:

\$568,107.63

IVA 16.00%

\$90,897.22

Total del presupuesto mostrado:

\$659,004.85

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS 85/100 M.N. *)

FORMA DE PAGO	
	50 % Anticipo
	50 % Al termino de trabajos

TIEMPO DE ENTREGA	
	A DEFINIR

NOTAS	
	ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.
	ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.
	EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.
	ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.
	THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

m²: 68.41
 Fecha: 10/08/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL ZAPOPAN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	AMERICAN EAGLE ZAPOPAN JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEPRYEJE01	Administración de proyecto incluye: Dibujo de planos Levantamiento Presentación de 1 render	Proy	1.0000	\$10,985.00	\$10,985.00	1.93%
AEPRYGDL01	Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. (1 persona-1 dia).Incluye: Proy Vuelo de avión de la Ciudad de México a la ciudad de GUADALAJARA, pasajes locales y foráneos, alimentos.		1.0000	\$11,353.13	\$11,353.13	2.00%
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$22,338.13	3.93%
A2	PRELIMINARES					
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit sal galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m		4.0000	\$1,336.32	\$5,345.28	0.94%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para jor entrega a mercadeo a base de personal y materiales.		1.0000	\$1,170.00	\$1,170.00	0.21%
AEOKIT0001	Kit Electrico para caja de luz., incluye: ducteria, cable, contactos, PZA multicontactos, derivador, apagadores, interruptor termomagnético, conductores, cableado, fuente de poder, canalización (tubería flexible), accesorios, insumos menores y lo necesario para la correcta instalación según reglamento de Liverpool.		2.0000	\$4,000.01	\$8,000.02	1.41%
AEINSMOB24	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE con jor recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (5 personas) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$12,468.75	\$12,468.75	2.19%
A2	TOTAL PRELIMINARES				\$26,984.05	4.75%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA

m²: 68.41
 Fecha: 10/08/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL ZAPOPAN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A3	MOBILIARIO NUEVO					
AEMOBPER02	Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabado laca PZA blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)		7.0000	\$7,798.12	\$54,586.84	9.61%
AEMOBPER03	Suministro y fabricación de A.1705 0.61PERÍMETRO (Acabado laca PZA blanca) con medidas generales 0.61 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremallera (1)		2.0000	\$4,233.68	\$8,467.36	1.49%
AEMOBAJU01	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.30AJUSTES EN PERIMETRO PZA (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.		8.0000	\$1,810.19	\$14,481.52	2.55%
AEMOBAJU03	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (11.8")AJUSTE (BASE), con PZA medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto		1.0000	\$2,565.84	\$2,565.84	0.45%
AEMOBPER05	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (48")FLOOR BOX (BASE), PZA con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto		1.0000	\$9,237.28	\$9,237.28	1.63%
AEMOBPER06	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (24")FLOOR BOX (BASE), PZA con medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto		1.0000	\$5,616.01	\$5,616.01	0.99%
AEMOBPER08	Suministro y fabricación de WS-1471-WOREPISA DE 71" con PZA medidas generales de 1.80 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)		16.0000	\$1,999.02	\$31,984.32	5.63%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA

m²: 68.41
 Fecha: 10/08/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL ZAPOPAN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBPER07	Suministro y fabricación de WS-1448-WOREPISA DE 48" con PZA medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)		6.0000	\$1,263.60	\$7,581.60	1.33%
AEMOBPER09	Suministro y fabricación de ACC-RPS-001"MENSULA PARA REPISA" PZA de 50 x 320 mm, fabricada en lamina negra cal. 12 acabado en cromo satinado, incluye 2 jinetes en lamina negra.		60.0000	\$311.88	\$18,712.80	3.29%
AEMOBACC50	Suministro y fabricación de Juego de soporte para fijacion de juego perimetro de 1.22 mts. A base de perfiles y mensulas.		7.0000	\$2,126.25	\$14,883.75	2.62%
AEMOBACC03	Suministro y fabricación de AE-LT-20-1LETRERO CON LA LEYENDA PZA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto.		2.0000	\$46,029.10	\$92,058.20	16.20%
AEMOBRAK03	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12 / T-PIPE-RACK-GALT- PZA BAR RACK, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m, fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y con su respectivo freno, acabado en pintura electrostática transparente. Según proyecto		6.0000	\$3,150.58	\$18,903.48	3.33%
AEMOBRAK01	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001 / PZA 2WWAY-CLRM2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.		2.0000	\$4,689.54	\$9,379.08	1.65%
AEMOBACC27	Suministro y fabricación de (LUMI WALL) CAJA DE LUZ ESPECIAL PZA (LUMIWALL) con medida general aprox. De 0.95 x 2.22 m a una cara que consta de panel con malla para dispersión de luz, marco perimetral de aluminio, sistema de iluminación a base de tira flexible de led con fuente de poder adecuada. Incluye grafico.		2.0000	\$49,921.16	\$99,842.32	17.57%
A3	TOTAL MOBILIARIO NUEVO				\$388,300.40	68.35%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA

m²: 68.41
 Fecha: 10/08/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL ZAPOPAN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A4	MANTENIMIENTO					
AEOMNT0001	Mantenimiento de RD-TBL-56ROUND TABLE WITH METAL, con PZA medidas generales de 1.422 Ø X 0.863 m, fabricado con bastidor de madera de pino forrado en MDF con acabado en chapa de encino blanco. Según proyecto		1.0000	\$2,871.28	\$2,871.28	0.51%
AEOMNT0002	Mantenimiento de TRB-TBL-SQ-SEAT/ RD-TBL-SQ-SEATROUND PZA TABLE SEAT (NESTER), con medidas generales de 0.458 x 0.458 x 0.458 m, estructura tubular de 3/4" cuadrado, cubierta superior e inferior en MDF con acabado en chapa de maple y barniz S.M.A. Según proyecto		8.0000	\$437.18	\$3,497.44	0.62%
AEOMNT0003	Mantenimiento de WB-SLRIS-811-BWOOD BLOCK de 127 x 304 PZA altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate.		1.0000	\$99.91	\$99.91	0.02%
AEOMNT0004	Mantenimiento de WB-SLRIS-415-CWOOD BLOCK de 254 x 304 PZA altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate. Según proyecto.		1.0000	\$121.42	\$121.42	0.02%
AEOMNT0005	Mantenimiento de LX3/LARGE BUNKER MEN'S (WOMEN) LARGE PZA BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto		1.0000	\$1,644.63	\$1,644.63	0.29%
AEOMNT0006	Mantenimiento de LX4 /SMALL / FLOOR/CUBEMEN'S (WOMEN) PZA SMALL FLOOR CUBE, con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto		2.0000	\$1,583.81	\$3,167.62	0.56%
AEOMNT0007	Mantenimiento de LX8 / PEARSONS/MAIN/TABLEPARSONS MAIN PZA TABLE, con medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular de 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Según proyecto		1.0000	\$643.63	\$643.63	0.11%
AEOMNT0008	Mantenimiento de SH-RIS-3512RISER WOOD METAL (P/PARSONS- PZA MAIN TABLE), con medidas generales de 0.889 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto		2.0000	\$324.32	\$648.64	0.11%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA

m²: 68.41
Fecha: 10/08/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL ZAPOPAN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMNT0009	Mantenimiento de BXLG-TBL6030RFMESA CAJA (BOX LEG) con PZA medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		1.0000	\$1,070.27	\$1,070.27	0.19%
AEOMNT0010	Mantenimiento de BXLG-STNST2424RFMESA CUADRADA BAJA PZA (BOX LEG STOOL NESTER) con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		2.0000	\$625.16	\$1,250.32	0.22%
AEOMNT0011	Mantenimiento de BXL-BC4821 MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PZA PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.		1.0000	\$1,415.44	\$1,415.44	0.25%
AEOMNT0012	Mantenimiento de SH-RIS-2912RFBOX LEG RISER (P/BOX LEG- PZA MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto		2.0000	\$293.43	\$586.86	0.10%
AEOMNT0013	Mantenimiento de RV-2WAY-CLR-001 / 2WWAY-CLRM2 WAY PZA RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.		5.0000	\$515.85	\$2,579.25	0.45%
A4	TOTAL MANTENIMIENTO				\$19,596.71	3.45%
A5	INSTALACION					
AEINSMOB17	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal jor especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrado) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$11,733.33	\$11,733.33	2.07%
AEINSMOB26	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal jor especializado en Horario especial (7 PERSONAS) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$20,530.00	\$20,530.00	3.61%
A5	TOTAL INSTALACION				\$32,263.33	5.68%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

m²: 68.41
 Fecha: 10/08/2020

PROYECTO	CORNER 2012
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUNIORS
UBICACION	LIVERPOOL ZAPOPAN

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A7	VIATICOS					
AEVIAGDL01	VIÁTICOS CDMX a Zapopan 1 persona(SUPERVISOR), 2 días y 1 viaje noche. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.		0.5000	\$10,340.00	\$5,170.00	0.91%
AEVIAGDL02	VIÁTICOS CDMX a Zapopan 3 personas (3 ELECTRICOS), 2 días y 1 viaje noche. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.		0.5000	\$30,360.00	\$15,180.00	2.67%
AEVIAGDL03	VIÁTICOS CDMX a Zapopan 2 personas (APOYO/DISPLAY), 2 días y 1 viaje 1 noche. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.		0.5000	\$20,020.00	\$10,010.00	1.76%
AEVIAGDL04	VIÁTICOS CDMX a Zapopan 7 personas (CARPINTEROS), 2 días y 1 viaje noche. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.		0.5000	\$68,090.00	\$34,045.00	5.99%
A7	TOTAL VIATICOS				\$64,405.00	11.34%
A8	FLETES					
AEFLTINS04	Espera de Flete en ciudad y tienda por 24:00 hrs de mobiliario y viaje materiales en camión especializado CD. FORANEA (7 TON)		0.5000	\$3,800.01	\$1,900.01	0.33%
AEOFLT0078	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado viaje de Ciudad de México a Jalisco de 7.0 TON		0.5000	\$24,640.00	\$12,320.00	2.17%
A8	TOTAL FLETES				\$14,220.01	2.50%
A	TOTAL AMERICAN EAGLE ZAPOPAN JUNIORS				\$568,107.63	100.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$568,107.63	
IVA 16.00%					\$90,897.22	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$659,004.85	
(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS 85/100 M.N. *)						