

PROPUESTA

FECHA	
PROYECTO	
CLIENTE	

06/09/2019

Los mochis
Liverpool (Juveniles)
AMERICAN EAGLE

A	ALCANCE	
		MOBILIARIO

B	INVERSION	
----------	------------------	--

CANTIDAD	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$10,336.00	\$10,336.00
1	PROYECTO EJECUTIVO	\$17,080.00	\$17,080.00
1	MOBILIARIO	\$269,118.22	\$269,118.22
1	INSTALACIÓN	\$19,800.00	\$19,800.00
1	VIÁTICOS DE MOBILIARIO	\$59,397.50	\$59,397.50
1	FLETES	\$27,646.00	\$27,646.00
	SUBTOTAL		\$403,377.72
		SUBTOTAL	\$403,377.72
		IVA	\$64,540.44
		GRAN TOTAL	\$467,918.15
		m2 promedio	29.39
		Costo por m2	\$13,725.00

C	FORMA DE PAGO	
----------	----------------------	--

50 % Anticipo

50 % Al termino de trabajos

D	TIEMPO DE ENTREGA	
----------	--------------------------	--

A DEFINIR

E	NOTAS	
----------	--------------	--

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.

TRABAJOS ELÉCTRICOS A REALIZAR SON DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DE LIVERPOOL.



AEO-LIV-MCH-JUV

PROPUESTA

FECHA

06/09/2019

PROYECTO

Los mochis

CLIENTE

Liverpool (Juveniles)

AMERICAN EAGLE

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Partida:	Mobiliario				
PRELIMINARES					
PRE-01	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE sin recuperación . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (2 personas)	cuadrilla	1.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
PRE-02	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 y 19 mm., con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, incluye: cajas cuadradas galvanizadas de 13 y 19 mm, caja chalupa, conectores pared delgada de 13 mm y 19 mm, cople de 13 mm, abrazadera de uña, alambre galvanizado, insumos menores, un contacto dúplex de línea y una placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	sal	1.00	\$ 1,331.00	\$ 1,331.00
PRE-03	Por concepto de resanes y aplicación de pintura en muro de tablaroca, por retiro de estructura existente, a base de redimix , resultado de desmantelamientos, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y equipo.	detalle	1.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
PRE-04	Limpieza durante los trabajos, fina en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	1.00	\$ 1,105.00	\$ 1,105.00
Total PRELIMINARES					\$ 10,336.00
PROYECTO EJECUTIVO					
PRY-002	Administración de proyecto (Dibujo de planos, levantamiento, presentación de 1 render, etc).	lote	1.00	\$ 10,985.00	\$ 10,985.00
VI-01	VIÁTICOS LOS MOCHIS. Incluye: Boletos de Avion CDMX - LOS MOCHIS, alimentos, pasajes locales, foráneos , (1 persona, 2 días, 1 noche).	Viaje	1.00	\$ 12,190.00	\$ 12,190.00
Total PROYECTO EJECUTIVO					\$ 23,175.00
Total PROYECTO SIN VIATICOS					\$ 10,985.00
VIATICOS PROYECTOS 1/2 compartidos con JRS					\$ 6,095.00
Total PROYECTO EJECUTIVO					\$ 17,080.00
MOBILIARIO					
A.1705 1.22	Suministro y fabricación de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura , acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	pza	3.00	\$ 7,798.12	\$ 23,394.36
A.1705 0.61	Suministro y fabricación de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.61 X 2.68 m de altura , acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremallera (1)	pza	1.00	\$ 4,233.68	\$ 4,233.68

Total MOBILIARIO

INSTALACIÓN							
IN-04	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado en Horario especial (5 PERSONAS)	cuadrilla	1.00	\$	11,000.00	\$	11,000.00
IN-05	Apoyo para Instalación de CÓRNER en sitio por parte de personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrado)	cuadrilla	1.00	\$	8,800.00	\$	8,800.00
Total INSTALACIÓN						\$	19,800.00

VIÁTICOS DE MOBILIARIO							
VI-01	Viáticos LOS MOCHIS (SUPERVISOR). Incluye: Boletos de avión (1 persona, 3 días, 2 noches) de la CDMX a LOS MOCHIS, pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$	14,605.00	\$	14,605.00
VI-02	Viáticos LOS MOCHIS (INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO). Incluye: Boletos de avión (5 personas, 3 días, 2 noches) de la CDMX a LOS MOCHIS, pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$	53,820.00	\$	53,820.00
VI-03	Viáticos LOS MOCHIS (ELECTRICOS). Incluye: Boletos de avión (1 persona, 3 días, 2 noches) de la CDMX a LOS MOCHIS, pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$	13,800.00	\$	13,800.00
VI-04	Viáticos LOS MOCHIS (PINTURA). Incluye: Boletos de avión (1 persona, 3 días, 2 noches) de la CDMX a LOS MOCHIS pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$	13,800.00	\$	13,800.00
VI-05	ViáticosLOS MOCHIS (DISPLAY/LIMPIEZA). Incluye: Boletos de avión (2 personas, 3 días, 2 noches) de la CDMX a LOS MOCHIS, pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	1.00	\$	22,770.00	\$	22,770.00
Total VIÁTICOS DE MOBILIARIO						\$	118,795.00
						VIATICOS COMPARTIDOS JUVENILES Y JUNIORS	\$ 59,397.50

FLETES							
FL-01	Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camion especializado en DE LA CDMX a LOS MOCHIS (7 TON)	viaje	1.00	\$	52,417.00	\$	52,417.00
FL-02	ESPERA de 24 horas para entrega de MUEBLES - Flete de mobiliario y materiales en camion especializado en LOS MOCHIS (7 TON)	viaje	1.00	\$	2,875.00	\$	2,875.00
Total FLETES						\$	55,292.00
						FLETE COMPARTIDO JUVENILES Y JUNIORS	\$ 27,646.00

RESUMEN							
				PRELIMINARES	\$	10,336.00	
				PROYECTO EJECUTIVO	\$	17,080.00	
				MOBILIARIO	\$	269,118.22	
				INSTALACIÓN	\$	19,800.00	
				VIÁTICOS DE MOBILIARIO	\$	59,397.50	
				FLETES	\$	27,646.00	
				SUBTOTAL	\$	403,377.72	