

PROPUESTA ECONOMICA

| | | m2: Fecha: | 34 07/05/2021 |
|---|---------------------|---------------|------------------|
| | CORNER BE YOU 2021 | | |
| | AMERICAN EAGLE | | |
| | JUVENILES | | |
| N | LIVERPOOL PERINORTE | | |

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------------------------|--|----------------------|----------|--------------|-----------------------------|---|
| | RESUMEN | | | | | |
| | AMERICAN EAGLE BE YOU PERINORTE JUVENILES | | | | | |
| 1 | PROYECTO EJECUTIVO | | | \$ | 10,985.00 | |
| 2 | PRELIMINARES | | | \$ | 11,857.82 | |
| 3 | MOBILIARIO | | | \$ | 285,740.38 | |
| 4 | INSTALACION | | | \$ | 19,800.00 | |
| 15 | FLETES | | | <u>\$</u> | 6,500.00 | |
| 1 | TOTAL AMERICAN EAGLE BE YOU PERINORTE JUVENILES | | | \$ | 334,883.20 | |
| _ | resupuesto mostrado sin IVA: 6 | | | | \$334,883.20 \$53,581.31 | |
| VA 16.00% Fotal del p | resupuesto mostrado: ENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | SESENTA | Y CUATRO | PESOS 51/100 | \$53,581.31 \$388,464.51 | |
| VA 16.00% Total del p | resupuesto mostrado: | SESENTA | Y CUATRO | PESOS 51/100 | \$53,581.31 \$388,464.51 | |
| VA 16.00% Total del p | resupuesto mostrado: ENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | SESENTA 50 % Anticip | | PESOS 51/100 | \$53,581.31 \$388,464.51 | |
| VA 16.00% Total del p | resupuesto mostrado: ENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 50 % Anticip | | PESOS 51/100 | \$53,581.31 \$388,464.51 | |
| VA 16.00% Total del p | resupuesto mostrado: ENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 50 % Anticip | 00 | PESOS 51/100 | \$53,581.31 \$388,464.51 | |

NOTAS

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



PROPUESTA ECONOMICA

| m2: | 34 |
|--------|------------|
| Fecha: | 07/05/2021 |

| PROYECTO | CORNER BE YOU 2021 |
|-----------|---------------------|
| CLIENTE | AMERICAN EAGLE |
| LINEA | JUVENILES |
| UBICACION | LIVERPOOL PERINORTE |

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------------|--|--------|----------|-------------|-------------|--------|
| A | AMERICAN EAGLE BE YOU PERINORTE JUVENILES | | | | | |
| A1 | PROYECTO EJECUTIVO | | | | | |
| AEOPRY0050 | Administración de proyecto incluye: | Proy | 1.00 | \$10,985.00 | \$10,985.00 | 3.28% |
| | y entrega de informacion de forma digital. | | | | | |
| A1 | TOTAL PROYECTO EJECUTIVO | | | | \$10,985.00 | 3.28% |
| A2 | PRELIMINARES | | | | | |
| AEOMOB0200 | Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Logotipo | PZA | 2.00 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 2.39% |
| | con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos, | | | | | |
| | pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas | | | | | |
| | blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2 | | | | | |
| | cajas universales. | | | | | |
| AEO-ELE-0101 | Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit | PZA | 2.00 | \$1,343.91 | \$2,687.82 | 0.80% |
| | galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, | | | | | |
| | caja chalupa, conectores, coples, soporteria, insumos | | | | | |
| | menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto | | | | | |
| | color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m | | | | | |
| AEO-LMP-0005 | Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final | jor | 1.00 | \$1,170.00 | \$1,170.00 | 0.35% |
| | para entrega a mercadeo a base de personal y materiales. | | | | | |
| A2 | TOTAL PRELIMINARES | | | | \$11,857.82 | 3.54% |
| A3 | MOBILIARIO | | | | | |
| AEOMOB0001 | Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA | PZA | 4.00 | \$8,804.83 | \$35,219.32 | 10.52% |
| | PERIMETRO " de 0.10 x 1.22 altura de 2.70 m, fabricado en | | | | | |
| | MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra | | | | | |
| | para fijar a cremallera de tienda.Incluye: Juego de fijacion a | | | | | |
| | base de perfiles y mensulas. | | | | | |
| AEOMOB0005 | Suministro y fabricación de " AJUSTE DE PANEL DE RESPALDO | PZA | 4.00 | \$1,626.51 | \$6,506.04 | 1.94% |
| | PARA PERIMETRO " de 0.10 x 0.30 altura de 2.70 m, | | | | | |
| | fabricado en MDF acabado en laminado plástico color negro, | | | | | |
| | con barra para fijar a cremallera de tienda. | | | | | |
| AEOMOB0009 | Suministro y fabricación de " PERIMETRO 2 MODULOS " de | PZA | 2.00 | \$12,668.45 | \$25,336.90 | 7.57% |
| | 0.50 x 2.44 altura de 3.00 m, perímetro fabricado en perfil | | | | | |
| | redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura electrostatica | | | | | |
| | ral-9002 con troquel en postes traseros, entrepaño y tapa | | | | | |
| | superior en triplay chileno de 18 mm acabado en laca | | | | | |
| | transparente semimate, modulo ensamblado por medio de | | | | | |
| | flechas en nodos y parte posterior con placa para fijar a | | | | | |
| | muro, no incluye herrajes. | | | | | |
| AEOMOB0011 | Suministro y fabricación de " BASE DE PERIMETRO 1.22 " de | PZA | 4.00 | \$3,391.45 | \$13,565.80 | 4.05% |
| | 0.50 x 1.22 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de | | | | | |
| | 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente | | | | | |
| | con cajón. | | | | | |



PROPUESTA ECONOMICA

| m2: | 34 |
|--------|------------|
| Fecha: | 07/05/2021 |

CORNER BE YOU 2021

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

LIVERPOOL PERINORTE

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|------------|--|--------|----------|-------------|-------------|--------|
| AEOMOB0014 | Suministro y fabricación de " AJUSTE DE BASE DE DE | PZA | 4.00 | \$847.86 | \$3,391.44 | 1.01% |
| | PERIMETRO 30 " de 0.30 x 1.18 altura de 0.16 m, fabricada | | | | | |
| | en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca | | | | | |
| | transparente semimate, frente con cajón. | | | | | |
| AEOMOB0100 | Suministro y fabricación de "REPISA de 1.22 m", fabricada en | JGO | 28.00 | \$1,582.60 | \$44,312.80 | 13.23% |
| | triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente | | | | | |
| | seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 1.22 m, | | | | | |
| | fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales | | | | | |
| | en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática | | | | | |
| | ral-9002. | | | | | |
| AEOMOB0204 | Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de | PZA | 2.00 | \$43,836.19 | \$87,672.38 | 26.18% |
| | 2.50 x 30 x 51 cm, fabricado en MDF acabado en laminado | | | | | |
| | plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO | | | | | |
| | "AMERICAN EAGLE" de 15 cm. | | | | | |
| AEOMOB0304 | Suministro y fabricación de " U-RISER 35 X 12 " de 0.311 x | PZA | 5.00 | \$1,060.25 | \$5,301.25 | 1.58% |
| | 0.70 altura de 0.30 m, riser fabricado en perfil redondo de 1 | | | | | |
| | 1/4" cal-16, cubierta en lamina cal-16 en forma de charola | | | | | |
| | acabado en pintura electrostática ral-9002. | | | | | |
| AEOMOB0305 | Suministro y fabricación de "CUTTING TABLE CT-30 X 60 " | PZA | 2.00 | \$9,348.27 | \$18,696.54 | 5.58% |
| | mesa de 0.76 x 1.52 altura de 0.90 m, fabricada triplay | | | | | |
| | chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, | | | | | |
| | con dos cajones y dos charolas deslizables.Especificaciones | | | | | |
| | segun proyecto. | | | | | |
| AEOMOB0306 | Suministro y fabricación de " SHORT NESTER 47 1/2 X 20 " | PZA | 2.00 | \$4,493.51 | \$8,987.02 | 2.68% |
| | CON-CUT-TABLE-NESTER de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, | | | | | |
| | mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta y | | | | | |
| | entrepaño en lamina cal-16 en forma de charola acabado en | | | | | |
| | pintura electrostática ral-9002. Especificaciones segun | | | | | |
| | proyecto. | | | | | |
| AEOMOB0308 | Suministro y fabricacion de "STORAGE" de 0.50 x 1.20 | PZA | 2.00 | \$8,287.10 | \$16,574.20 | 4.95% |
| | altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" | | | | | |
| | cal-16, forrado en lamina negra cal-16, acabado en pintura | | | | | |
| | electrostatica ral-9002.incluye rodaja de 3" con esparrago. | | | | | |
| AEOMOB0402 | Suministro y fabricación de "TOTEM / AE MARQUEE | PZA | 1.00 | \$6,331.08 | \$6,331.08 | 1.89% |
| | AE-MQ-01 " de 0.30 x 0.60 altura de 1.260 m, cuerpo central | | | | | |
| | fabricado en triplay chileno acabado SMA, frentes con | | | | | |
| | acrílico cristal de 3 mm para gráfico, copete con leyenda | | | | | |
| | "AMERICAN EAGLE" en acrílico negro de 3 mm, lateral con | | | | | |
| | puerta, postes en perfil redondo de 1" base en triplay chileno | | | | | |



PROPUESTA ECONOMICA

m2: 34

Fecha: 07/05/2021

CORNER BE YOU 2021 AMERICAN EAGLE JUVENILES LIVERPOOL PERINORTE

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|------------|---|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| AEOMOB0403 | Suministro y fabricación de " WARDROBER 42 REDUCED | PZA | 2.00 | \$3,183.02 | \$6,366.04 | 1.90% |
| | WITH BOTTOMS / CON - ADJ -WARDROB - 42 " tringla de | | | | | |
| | 0.40 x 1.00 altura de 1.65 m, fabricada en perfil redondo de 1 | | | | | |
| | 1/4" y 1 3/8" cal-16 postes con posicionamiento a diferente | | | | | |
| | altura por medio de flejes acabado en pintura electrostática | | | | | |
| | ral-9002, base en triplay chileno de 18 mm acabado en laca | | | | | |
| | transparente semimate. Especificaciones segun proyecto. | | | | | |
| AEOMOB0408 | Suministro y fabricación de " PLATFORM TABLE PT-364822 " | PZA | 1.00 | \$5,306.48 | \$5,306.48 | 1.58% |
| | mesa de 1.219 x .914 altura de .546 m, cubierta y entrepaño | | | | | |
| | en triplay de abedul ruso, acabado en laca transparente | | | | | |
| | semimate, base en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, acabado | | | | | |
| | en pintura electrostática ral-9002 incluye niveladores. | | | | | |
| AEOMOB0405 | Suministro y fabricación de " MANNEQUIN RISER METAL | PZA | 1.00 | \$2,173.09 | \$2,173.09 | 0.65% |
| | BASE 5 " CON-MAN-RISE-5 base de 0.64 x 0.50 altura de .12 | | | | | |
| | m, fabricada con zoclo en lamina negra cal-11 acabado en | | | | | |
| | pintura electrostatica ral-9002, cubierta en triplay chileno de | | | | | |
| | 18 mm acabado en laca transparente semimate. | | | | | |
| | Especificaciones segun proyecto. | | | | | |
| A3 | TOTAL MOBILIARIO | | | | \$285,740.38 | 85.33% |
| A4 | INSTALACION | | | | | |
| AEOINS0011 | Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal | jor | 1.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | 3.28% |
| | especializado en Horario especial 5 PERSONAS | | | | | |
| AEOINS0015 | Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de | jor | 1.00 | \$8,800.00 | \$8,800.00 | 2.63% |
| | personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 | | | | | |
| | ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) | | | | | |
| A4 | TOTAL INSTALACION | | | | \$19,800.00 | 5.91% |
| A5 | FLETES | | | | | |
| AEOFLT0065 | Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado | viaje | 1.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | 1.94% |
| | en Area Metropolitana de 7.0 TON | | | | | |
| A5 | TOTAL FLETES | | | | \$6,500.00 | 1.94% |
| A | TOTAL AMERICAN EAGLE BE YOU PERINORTE | | | | \$334,883.20 | 100.00% |
| | JUVENILES | | | | | |

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: IVA 16.00%

\$334,883.20 \$53,581.31 \$388,464.51

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)