



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	CORNER-AMPLIACION	m²: 79.82
CLIENTE	AMERICAN EAGLE	Fecha: 10/02/2020
LINEA	JUVENILES	
UBICACION	Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México	

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
A	LIVERPOOL INSURGENTES (JUVENILES)					
A1	PRELIMINARES					
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria, insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	sal	2.00	\$1,331.01	\$2,662.02	0.55%
PREDET0102	Por concepto de resanes y aplicación de pintura en muro de tablaroca existente a base de redimix, resultado de desmantelamientos, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y equipo hasta 25 m2.	detalle	1.00	\$3,500.00	\$3,500.00	0.72%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	1.00	\$1,700.01	\$1,700.01	0.35%
ELESAL0102	Preparación de Instalación Eléctrica para letrero (KIT), incluye: ducteria, cable, contactos, multicontactos, derivador, apagadores, interruptor termomagnético, conductores, cableado, fuente de poder, canalización (tubería flexible), accesorios, insumos menores y lo necesario para la correcta instalación según reglamento de Liverpool.	PZA	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	0.82%
PREDES0106	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE sin recuperación (AREA NUEVA) Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (4 personas)	jor	1.00	\$8,800.00	\$8,800.00	1.80%
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$20,662.03	4.24%
A2	MOBILIARIO					
LX3MOB0001	Suministro y fabricación de MEN'S (WOMEN) LX3/LARGE BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	PZA	1.00	\$14,951.16	\$14,951.16	3.07%
LX4MOB0002	Suministro y fabricación de MEN'S (WOMEN) LX4 /SMALL / FLOOR/CUBE, con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	PZA	2.00	\$14,398.20	\$28,796.40	5.91%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	
CLIENTE	
LINEA	
UBICACION	

m²: 79.82
 Fecha: 10/02/2020

CORNER-AMPLIACION

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
LX8MOB0003	Suministro y fabricación de PARSONS TABLE LX8 / PEARSONS/MAIN/TABLE, con medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular de 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Según proyecto	PZA	1.00	\$5,851.18	\$5,851.18	1.20%
RIS3512MOB	Suministro y fabricación de (P/PARSONS-MAIN TABLE) SH-RIS-3512 RISER WOOD METAL, con medidas generales de 0.889 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	PZA	2.00	\$2,948.40	\$5,896.80	1.21%
RIS2912MOB	Suministro y fabricación de BOX LEG RISER (P/BOX LEG-MESA CAJA) SH-RIS-2912RF , con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	PZA	2.00	\$2,667.60	\$5,335.20	1.09%
RIS811MOB1	Suministro y fabricación de WOOD BLOCK WB-SLRIS-811-B de 127 x 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate.	PZA	1.00	\$908.25	\$908.25	0.19%
RIS415MOB2	Suministro y fabricación de WOOD BLOCK WB-SLRIS-415-C de 254 x 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente semi mate. Según proyecto.	PZA	1.00	\$1,103.79	\$1,103.79	0.23%
TBARMOB001	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12/T-PIPE-RACK-GAL, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m, fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y con su respectivo freno, acabado en pintura electrostática transparente. Según proyecto	PZA	4.00	\$3,150.58	\$12,602.32	2.58%
2WAYMOB001	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001/2WWAY-CLRM con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	3.00	\$4,689.53	\$14,068.59	2.89%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	
CLIENTE	
LINEA	
UBICACION	

m²: 79.82
 Fecha: 10/02/2020

CORNER-AMPLIACION

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
LUMWALLMOB	Suministro de materiales y fabricación de CAJA DE LUZ ESPECIAL (LUMIWALL) con medida general aprox. De 91.5 x (250) Y 260 cm a base de caja de lamina y marco de aluminio 110 mm, Incluye: panel de led lumi grid de 8 mm 3D-VC, tela impresa para grafico. Según diseño y muestra aprobada SI INCLUYE GRAFICO	PZA	1.00	\$36,247.82	\$36,247.82	7.43%
PRMMOB0001	Suministro y fabricación de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 1.22 X 2.60 m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	PZA	3.00	\$7,798.12	\$23,394.36	4.80%
PRMMOB0002	Suministro y fabricación de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.61 X 2.60 m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremallera (1)	PZA	2.00	\$3,513.41	\$7,026.82	1.44%
AJTMOB0001	Suministro y fabricación de AJUSTES EN PERIMETRO (Acabado laca blanca) hasta 0.50 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	PZA	4.00	\$1,810.19	\$7,240.76	1.49%
FBOX48MOB	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (BASE), con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	3.00	\$9,237.28	\$27,711.84	5.68%
FBOX24MOB	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (BASE), con medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	2.00	\$5,616.00	\$11,232.00	2.30%
FBOXAJ0001	Suministro y fabricación de AJUSTE (BASE), hasta 0.50x0.458x0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	4.00	\$5,132.10	\$20,528.40	4.21%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	CORNER-AMPLIACION	m²: 79.82
CLIENTE	AMERICAN EAGLE	Fecha: 10/02/2020
LINEA	JUVENILES	
UBICACION	Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México	

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
WS1448MOB1	Suministro y fabricación de REPISA DE 48"WS-1448-WO con medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	PZA	6.00	\$1,263.60	\$7,581.60	1.55%
WS1471MOB2	Suministro y fabricación de REPISA DE 71" WS-1471-WO con medidas generales de 1.80 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	PZA	12.00	\$1,999.01	\$23,988.12	4.92%
AEOLT20MOB	Suministro, fabricación y colocación de LETRERO CON LA LEYENDA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto.	PZA	2.00	\$46,029.10	\$92,058.20	18.88%
LUMBOXMOB1	Suministro y Fabricación de "CAJA DE LUZ" de 170x925x2525 mm, fabricada en MDF, acabado en laminado plastico color negro, registro inferior de 170 mm	PZA	1.00	\$4,810.00	\$4,810.00	0.99%
BLX4821MOB	Suministro y fabricación de MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) BXL-BC4821 con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto	PZA	1.00	\$12,867.66	\$12,867.66	2.64%
RIS2912MOB	Suministro y fabricación de BOX LEG RISER (P/BOX LEG-MESA CAJA) SH-RIS-2912RF , con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	PZA	2.00	\$2,667.60	\$5,335.20	1.09%
2424RFMOB1	Suministro y fabricación de MESA CUADRADA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER) BXLG-STNST2424RF con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	2.00	\$5,683.24	\$11,366.48	2.33%
TBL6030RFM	Suministro y fabricación de MESA CAJA (BOX LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corridizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	1.00	\$9,729.72	\$9,729.72	2.00%
A2	TOTAL MOBILIARIO				\$390,632.67	80.12%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	
CLIENTE	
LINEA	
UBICACION	

m²: 79.82
 Fecha: 10/02/2020

CORNER-AMPLIACION

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
A3	MANTENIMIENTO					
MTOAEWL122	Mantenimiento de PERÍMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	PZA	3.00	\$761.54	\$2,284.62	0.47%
MTOAEAJ030	Mantenimiento de AJUSTES EN PERIMETRO (Acabado laca blanca) con medidas generales hasta 0.30 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	PZA	1.00	\$176.78	\$176.78	0.04%
MTOAEFB122	Mantenimiento de FLOOR BOX (BASE), con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	3.00	\$888.20	\$2,664.60	0.55%
MTOAEW1448	Mantenimiento de REPISA DE 48" con medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	PZA	18.00	\$122.63	\$2,207.34	0.45%
MTOAELBLX3	Mantenimiento de MEN'S (WOMEN) LARGE BUNKER, con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	PZA	1.00	\$1,437.61	\$1,437.61	0.29%
MTOAELBLX4	Mantenimiento de MEN'S (WOMEN) SMALL FLOOR CUBE, con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y pintado con barniz S.M.A. Según proyecto	PZA	2.00	\$1,384.44	\$2,768.88	0.57%
MTOAELBLX8	Mantenimiento de PARSONS MAIN TABLE, con medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado en en tubular de 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de encino con barniz S.M.A Según proyecto	PZA	1.00	\$562.61	\$562.61	0.12%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	
CLIENTE	
LINEA	
UBICACION	

m²: 79.82
 Fecha: 10/02/2020

CORNER-AMPLIACION

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
MTOAETBL56	Mantenimiento de ROUND TABLE WITH METAL, con medidas generales de 1.422 Ø X 0.863 m, fabricado con bastidor de madera de pino forrado en MDF con acabado en chapa de encino blanco. Según proyecto	PZA	8.00	\$2,610.25	\$20,882.00	4.28%
MTOAEMWD01	Mantenimiento de " FREE STANDING BOARD Opcion-1 " de 610 x 360 x 1115 mm, fabricado en triplay de pino acabado en laca transparente semimate, copete en mdf acabado en laca sma. con soporte en lamina negra cal-14, letrero en acrílico de 6 mm en corte laser.	PZA	1.00	\$519.23	\$519.23	0.11%
MTOAE2912R	Mantenimiento de BOX LEG RISER (P/BOX LEG-MESA CAJA) SH-RIS-2912RF, con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	PZA	4.00	\$256.50	\$1,026.00	0.21%
MTOAE2WAYC	Mantenimiento de 2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	4.00	\$450.91	\$1,803.64	0.37%
MTOAELE915	Mantenimiento de CAJA DE LUZ ESPECIAL (LUMIWALL) con medida general aprox. De 91.5 x (250) Y 260 cm a base de caja de lamina y marco de aluminio 110 m.	PZA	1.00	\$3,775.81	\$3,775.81	0.77%
MTOAES3512	Mantenimiento de RISER WOOD METAL (P/PARSONS-MAIN TABLE), con medidas generales de 0.889 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	PZA	2.00	\$283.50	\$567.00	0.12%
MTOAE2424R	Mantenimiento de MESA CUADRADA BAJA (BOX LEG STOOL NESTER) BXLG-STNST2424RF con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	4.00	\$546.46	\$2,185.84	0.45%
MTOAEC4821	Mantenimiento de MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	2.00	\$1,237.28	\$2,474.56	0.51%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	CORNER-AMPLIACION	m²: 79.82
CLIENTE	AMERICAN EAGLE	Fecha: 10/02/2020
LINEA	JUVENILES	
UBICACION	Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México	

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
MTOAEAJFB1	Mantenimiento de AJUSTE FLOOR BOX (BASE), con medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	3.00	\$493.48	\$1,480.44	0.30%
MTOAE6030R	Mantenimiento de MESA CAJA (BOX LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corridizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	PZA	2.00	\$935.55	\$1,871.10	0.38%
A3	TOTAL MANTENIMIENTO				\$48,688.06	9.99%
A4	INSTALACION					
INSAEMO005	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero)	jor	1.00	\$8,800.00	\$8,800.00	1.80%
INSAEMO003	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado en Horario especial (4 PERSONAS)	jor	1.00	\$8,800.00	\$8,800.00	1.80%
A4	TOTAL INSTALACION				\$17,600.00	3.61%
A5	FLETES					
FLTAEIN002	Flete para el traslado de mobiliario, materiales y herramienta en camión especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) de FABRICA A TIENDA.	viaje	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00	1.03%
FLTAEIN003	Flete para el traslado de mobiliario, materiales y herramienta en camión especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) de TIENDA A BODEGA.	viaje	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00	1.03%
A5	TOTAL FLETES				\$10,000.00	2.05%
A	TOTAL LIVERPOOL INSURGENTES (JUVENILES)				\$487,582.76	100.00%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA

PROYECTO	
CLIENTE	
LINEA	
UBICACION	

m²: 79.82
 Fecha: 10/02/2020

CORNER-AMPLIACION

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

Insurgentes(Liverpool), Ciudad de México, Ciudad de México

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	%
	RESUMEN					
A0	LIVERPOOL INSURGENTES					
A01	PRELIMINARES				\$20,662.03	
A02	MOBILIARIO				\$390,632.67	
A03	MANTENIMIENTO				\$48,688.06	
A04	INSTALACION				\$17,600.00	
A05	FLETES				\$10,000.00	
A0	TOTAL LIVERPOOL INSURGENTES				<u>\$487,582.76</u>	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$487,582.76

IVA 16.00%

\$78,013.24

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$565,596.00

(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)

FORMA DE PAGO	
----------------------	--

100 % Al termino de trabajos

TIEMPO DE ENTREGA	
--------------------------	--

TRABAJOS YA REALIZADOS

NOTAS	
--------------	--

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.