

AEO-LIV-POL-JUN PROPUESTA 09/10/2019 Liverpool Polanco (Juniors) **AMERICAN EAGLE** CIERRE ALCANCE REUBICACIÓN INVERSION CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD 1 PRELIMINARES \$1,105.00 \$1,105.00 \$103,806.90 \$103,806.90 1 MOBILIARIO 1 INSTALACIÓN \$19,800.00 \$19,800.00 \$2,500.00 1 ACARREOS Y EMBALAJES \$2,500.00 1 FLETES \$10,000.00 \$10,000.00 SUBTOTAL \$137,211.90 SUBTOTAL \$137,211.90 \$21,953.90 IVA \$159,165.80 **GRAN TOTAL** 32.31 m2 promedio \$4,246.73 Costo por m2 FORMA DE PAGO 50 % Anticipo 50 % Al termino de trabajos TIEMPO DE ENTREGA A DEFINIR NOTAS ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN. ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DÍAS NATURALES. EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL. ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA. TRABAJOS ELÉCTRICOS A REALIZAR SON DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DE LIVERPOOL. NO INCLUYE FLETES PARA REGRESO DE MOBILIARIO A TIENDA, TAMPOCO INSTALACIÓN EN NUEVA AREA VICTOR GATICA.



AEO-LIV-POL-JUN PROPUESTA 09/10/2019 PROYECTO **Liverpool Polanco (Juniors)** CLIENTE **AMERICAN EAGLE** CIERRE CLAVE P.U. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL Partida: Mobiliario **PRELIMINARES** PRE-01 Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE sin cuadrilla 1.00 \$4,400.00 N/A recuperación. Incluye: herramienta, materiales y mano de obra PRE-05 Limpieza durante los trabajos, fina en mobiliario al final 1.00 \$1,105.00 1,105.00 jor para entrega a mercadeo a base de personal y materiales. **Total PRELIMINARES** 1,105.00 **MOBILIARIO** Mantenimiento de PERÍMETRO EXISTENTE A.1705 (Acabad 5.00 \$2,254.42 11,272.09 pza 1.22 laca blanca) con medidas generales 1.22 X 2.70 m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2) A.1705 ai Suministro y fabricación de AJUSTES EN PERIMETRO 4.00 \$1,955.00 7,820.01 pza 0.30 (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 2.70 m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.

FLOOR BOX (48")	Retoque de FLOOR BOX EXISTENTE (BASE) , con medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	4.00	\$799.77	\$ 3,199.07
FLOOR BOX (24")	Retoque de FLOOR BOX EXISTENTE (BASE) , con medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	2.00	\$424.57	\$ 849.14
FLOOR BOX (11.8")	Suministro y fabricación de AJUSTE (BASE) , con medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	PZA	4.00	\$2,771.11	\$ 11,084.42
WS-1448-WO	Retoque de REPISA EXISTENTE DE 48" con medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto.	pza	30.00	\$246.24	\$ 7,387.06
ACC-RPS-001	Suministro y fabricación de "MENSULA PARA REPISA" de 50 x 320 mm, fabricada en lamina negra cal. 12 acabado en cromo satinado, incluye 2 jinetes en lamina negra.	pza	60.00	#¡REF!	EXISTENTE
RV-2WAY-CLR 001/ 2WWAY- CLRM	Suministro y fabricación de 2 WAY RACK con medidas generales de 0.91 x 0.406 x 1.300 m fabricado con tubo en cold red de 1 1/2"Ø, y de 1/2"Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.	pza	3.00	#¡REF!	EXISTENTE
	Retoque de MUEBLE CON ENTREPAÑO Y PUERTAS (BOOKCASE) EXISTENTE con medidas generales de 1.22 X 0.53 X 0.76m de altura, con barra de soporte debajo de las superficies horizontales; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	pza	1.00	\$1,930.15	\$ 1,930.15
SH-RIS- 2912RF	Retoque de BOX LEG RISER EXISTENTE (P/BOX LEG-MESA CAJA), con medidas generales de 0.736 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 1/2" cuadrado cold roled, con cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A Según proyecto	PZA	2.00	\$480.17	\$ 960.34
3XLG-TBL6030R	Retoque de MESA CAJA EXISTENTE (BOX LEG) con medidas generales de 1.52 X 0.762 X 0.92m de altura, con 2 repisas corredizas; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	pza	1.00	\$681.08	\$ 681.08
(LG-STNST2424	Retoque de MESA CUADRADA BAJA EXISTENTE (BOX LEG STOOL NESTER) con medidas generales de 0.61 X 0.61 X 0.51m de altura, con repisa intermedia; a base de madera y metal, acabados de acuerdo a proyecto.	pza	2.00	\$852.49	\$ 1,704.97

LX3	Retoque de MEN'S (WOMEN) LARGE BUNKER	pza	1.00	\$1,794.14	\$	1,794.14
	EXISTENTE , con medidas generales de 1.52 x 0.508 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y					
	pintado con barniz S.M.A. Según proyecto					
LX4	Retoque de MEN'S (WOMEN) SMALL FLOOR CUBE	pza	2.00	\$1,727.78	\$	3,455.57
	EXISTENTE , con medidas generales de 0.762 x 0.762 x 0.406 m, fabricado en MDF con chapa de encino y					
	pintado con barniz S.M.A. Según proyecto					
LX8	Retoque PARSONS MAIN TABLE EXISTENTE, con	pza	1.00	\$351.07	\$	351.07
	medidas generales de 1.828 x 0.914 x 0.914 m, fabricado	p = w		700-00	•	
	en en tubular de 1 1/2" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con cubierta en MDF acabado en chapa					
	de encino con barniz S.M.A Según proyecto					
SH-RIS-3512	Retoque de RISER WOOD METAL EXISTENTE	PZA	2.00	\$530.71	\$	1,061.42
	(P/PARSONS-MAIN TABLE) , con medidas generales de					
	0.889 x 0.304 x 0.304 m, fabricado en en tubular de 3/4" cuadrado, en acabado pintura electrostática, con					
	cubierta en MDF acabado en chapa de WD1 S.M.A					
RD-TBL-56	Según proyecto Retoque de ROUND TABLE WITH METAL EXISTENTE,	pza	1.00	\$591.44	\$	591.44
113 132 30	con medidas generales de 1.422 Ø X 0.863 m, fabricado	pza	1.00	γ332	Ψ	331
	con bastidor de madera de pino forrado en MDF con acabado en chapa de encino blanco. Según proyecto					
	acabado en chapa de enciño bianco. Segun proyecto					
TRB-TBL-SQ- SEAT/	Retoque de ROUND TABLE SEAT (NESTER) EXISTENTE , con medidas generales de 0.458 x 0.458 x 0.458 m,	pza	8.00	\$172.44	\$	1,379.50
RD-TBL-SQ-	estructura tubular de 3/4" cuadrado, cubierta superior e					
SEAT	inferior en MDF con acabado en chapa de maple y barniz					
	S.M.A. Según proyecto					
	Suministro y fabricación de " WB-SLRIS-811 B WOOD	PZA	1.00	\$908.25	\$	908.25
В	BLOCK " de 127 x 304 altura de 127 mm, fabricado en mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente					
	semi mate.					
WB-SLRIS-415	-Suministro y fabricación de " WB-SLRIS-415 C WOOD BLOCK " de 254 x 304 altura de 127 mm, fabricado en	PZA	1.00	\$1,103.79	\$	1,103.79
C	mdf enchapado en encino, acabado en laca transparente					
MANAGOD	semi mate. Según proyecto.		1.00	ć244.20	۸.	244.20
M-WOOD	Retoque de NATICK SÁNDWICH BOARD EXISTENTE con medidas generales de 0.60 X 0.91 X 0.51m de altura, con	pza	1.00	\$244.30	\$	244.30
	triplay de pino, en acabado barniz, incluye clip agarra					
AE-LT-20-1	papel según diseño. Suministro, fabricación y colocación de LETRERO CON LA	pza	1.00	\$46,029.10	\$	46,029.10
VF-71-70-1	LEYENDA "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una	μεα	1.00	→+ 0,023.10	ٻ	+0,023.10
	línea de acuerdo a proyecto.					
Total	MOBILIARIO				\$	103,806.90

	INSTALACIÓN				
IN-04	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado en Horario especial (5 PERSONAS)	cuadrilla	1.00	\$11,000.00	\$ 11,000.00
IN-05	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero)	cuadrilla	1.00	\$8,800.00	\$ 8,800.00
Total	INSTALACIÓN				\$ 19,800.00
	ACARREOS Y EMBALAJES				
EMB-001	Por concepto de EMBALAJE MOBILIARIO EXISTENTE SOBRANTE para su posterior retiro fuera del córner;), a base de cartón especial en esquinas y aristas, playo en todo el mueble	juego	1.00	\$2,500.00	\$ 2,500.00
Total	ACARREOS Y EMBALAJES				\$ 2,500.00
	FLETES				
FL-01	Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camión especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) DE TALLER THINK A LIVERPOOL POLANCO	viaje	1.00	\$5,000.00	\$ 5,000.00
FL-01	Flete para el traslado de mobiliario y materiales en camión especializado en LA CIUDAD DE MÉXICO (3.5 TON) MOBILIARIO SOBRANTE DE LIVERPOOL A RESGUARDO TALLER THINK.	viaje	1.00	\$5,000.00	\$ 5,000.00
	FLETES				\$ 10,000.00

RESUMEN

P	RELIMINARES	\$ 1,105.00
	MOBILIARIO	\$ 103,806.90
	INSTALACIÓN	\$ 19,800.00
ACARREOS	Y EMBALAJES	\$ 2,500.00
	FLETES	\$ 10,000.00
	SUBTOTAL	\$ 137,211.90